




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
km 8+257,49 - 10+575,00




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY
km 8+160,00 - 8+227,49
/prosta przejściowa - km 8+227,49 - 8+257,49/




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY -
- zjazd w km 9+704,80



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY -
- zjazd w km 10+516,40




PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY A-A
/analogicznie przekrój A'-A'/



LEGENDA:

- PROJEKTOWANA W-WA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S 50/70, KR 3, GR. 4 CM
- PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,30 KG/M2
- PROJEKTOWANA W-WA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W 35/50, KR 3, GR. 5 CM
- PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,50 KG/M2
- PROJEKTOWANA W-WA PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 P 35/50, KR 3, GR. 7 CM
- PROJEKTOWANE SKROPIENIE EMULSJA ASFALTOWĄ C60B4ZM W ILOŚCI 0,70 KG/M2
- PROJEKTOWANA PODBUDOWA Z MIESZANKI CEMENTOWO - EMULSYJNEJ (MCE) GR. 35 CM
Z DOZIARNIENIEM MIESZANKĄ WAPIENNĄ 0/31,5 W ILOŚCI 25%
- PROJEKTOWANE POBOCZE UMOCNIONE Z KŁSM 0/31,5, GR. 15 CM
- PROJEKTOWANA WARSTWA Z KRUSZYWA ŁAM. STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 0/31,5, GR. 20 CM
- PROJEKTOWANA WARSTWA ODCINAJĄCA Z GRUNTU STAB. CEMENTEM C 1,5/2,0, GR. 15 CM
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ASFALTOWA

SZCZEGÓŁ A



- warstwa ścieralna AC 11 S 50/70, KR 3, gr. 4 cm
skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,30 kg/m2
warstwa wiążąca AC 16 W 35/50, KR 3, gr. 5 cm
skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,50 kg/m2
warstwa podbudowy AC 22 P 35/50, KR 3, gr. 7 cm
skropienie emulsją asfaltową C60B4ZM w ilości 0,70 kg/m2
podbudowa MCE z doziarnieniem kruszywem wapiennym 0/31,5 w ilości 25%, gr. 35 cm

DROGOWE BIURO INŻYNIERSKIE			INWESTOR	
Alicja Głowacka - Skrzypek			Zarząd Dróg Powiatowych	
ul. Mickiewicza 15, 64-610 Rogoźno			w Czarnkowie	
tel. 792 084 433, NIP : 763-181-78-37			ul. Gdańska 56	
			64-700 Czarnków	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1341P Gębice - Wyszyń (etap III)				
RYSUNEK: PRZESKROJE KONSTRUKCYJNE				Nr rysunku 2
	IMIE, I NAZWISKO		Nr upr.	DATA
Opracowała	mgr inż. Alicja Głowacka - Skrzypek		WKP/0109/ /Podo/11	01/2024
BRANŻA	STADIUM	ROK OPR.	NR UMOWY	SKALA
Dr	-	2024	20/2023/2	1 : 50