


Przekrój A-A



KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

A JEZDNIA I MIEJSCA POSTOJOWE - KOSTKA BETONOWA

8cm	Warstwa ścieralna z brukowej kostki betonowej
3cm	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
25cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
	Istniejący grunt przepuszczalny

B MIEJSCA POSTOJOWE - PŁYTA AŻUROWA

8cm	Warstwa ścieralna z płyt ażurowych wypełnionych żwirem
3cm	Podsypka piaskowa
25cm	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 o uziarnieniu 4,0-31,5
	Istniejący grunt przepuszczalny

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO INŻYNIERSKIE
Łukasz Widalski
ul. Truskawkowa 5, Szczesna, 05-600 Grójec
tel. 512 425 611, email: biuroinzynierskie@op.pl
www.bilw.pl

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa parkingu na działce gminnej nr ewid. 1532/6 przy SPZOZ w Białobrzegach

INWESTOR

Gmina Białobrzegi
Pl. Zygmunta Starego 9, 26-800 Białobrzegi

BRANŻA

Drogowa

FAZA PROJEKTU

PB

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. Łukasz Widalski

NUMER UPRAWNIENIA

MAZ/0143/POOD/12 w specjał.drogowej

PODPIS

SPRAWDZIŁ

mgr inż. Michał Bodych

NUMER UPRAWNIENIA

MAZ/0393/POOD/11 w specjał.drogowej

PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU

Przekrój poprzeczny typowy

DATA

03.2023

SKALA

1:50

ARKUSZ

1/1

NUMER RYSUNKU

03