

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko 2012" w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana
Matejki 1.
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 1, 83-000 Pruszcz Gdański
INWESTOR : Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA : 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Grunwaldzka 20

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

STARSZY INSPEKTOR

[Signature]
Jolanna Palasa 19.05.2025r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko-Orlik 2012” w Pruszczu Gdańskim przy ul. Jana Matejki 1					
1		Czynności związane z robotami budowlanymi zewnętrznymi - zgodnie ze STWIORB			
1	KNR 4-01 d.1 0402-03	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki (2.55*2.83*18+0.5*5.1*1.7*4)	m ²		
			m ²	147.237	
				RAZEM	147.237
2	KNR 4-01 d.1 0402-03	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 19 mm - wymiana okapu z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki 0.5*2.55*14	m ²		
			m ²	17.850	
				RAZEM	17.850
3	KNR-W 4- d.1 01 0631-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków (2.55*2.83*18+0.5*5.1*1.7*4+30)*1.1	m ²		
			m ²	194.961	
				RAZEM	194.961
4	KNR-W 4- d.1 01 0631-01 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą (2.55*2.83*18+0.5*5.1*1.7*4)*1.1	m ²		
			m ²	161.961	
				RAZEM	161.961
5	kalkulacja d.1 indywidualna analiza indywidualna	Usunięcie mchów i porostów na dachu z dachówki betonowej	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalkulacja d.1 indywidualna analiza indywidualna	Konserwacja pokrycia dachowego i uzupełnienie dachówki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalkulacja d.1 indywidualna analiza indywidualna	Wymiana okna dachowego wraz z opierzeniem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 6 d.1 0502-03 analogia	Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
9	kalkulacja d.1 indywidualna analiza indywidualna	Wykonanie nowych schodów drewnianych 2 stopnie oraz podjazdu dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4- d.1 01 0529-02 analogia	Wymiana rynien z wykonaniem nowych półokrągłych stalowych powlekanych 125 15.64*2	m		
			m	31.280	
				RAZEM	31.280
11	KNR-W 4- d.1 01 0534-01 analogia	Wymiana rur spustowych z wykonaniem nowych okrągłych stalowych o średnicy 125 3.39*4	m		
			m	13.560	
				RAZEM	13.560
12	kalkulacja d.1 indywidualna analiza indywidualna	Naprawa - regulacja bramy i furtki	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Czynności związane z robotami elektrycznymi - zgodnie ze STWIORB			
13	KNR 4-03 d.2 0103-01	Wymiana rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych do przygotowanego podłoża uchwyty lub klamkami przy ułożeniu w ciągu pojedynczym - instalacja natynkowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		253	m	253.000	
				RAZEM	253.000
14	KNNR 5 d.2 0203-01 analogia	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 3x1,5mm (z demontażem istniejących)	m		
		126.5	m	126.500	
				RAZEM	126.500
15	KNNR 5 d.2 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 3x2,5mm (z demontażem istniejących)	m		
		126.5	m	126.500	
				RAZEM	126.500
16	KNNR 5 d.2 0502-02 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - LED 22 W (z demontażem i utylizacją istniejących) 10 szt. opraw wewnętrznych IP65 4 szt. opraw zewnętrznych IP65	kpl.		
		14	kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
17	KNR 4-02 d.2 0141-02	Wymiana elektrycznego podgrzewacza wody o pojemności 80-160 dm ³ na wspornikach nowych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
18	KNR 0-38 d.2 0103-01 analogia	Montaż grzejników elektrycznych dwupłytowych 1 kW (z demontażem i utylizacją grzejników istniejących)	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
19	KNNR 5 d.2 0307-01	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
20	KNNR 5 d.2 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
21	KNNR 5 d.2 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		2	pomiar	2.000	
				RAZEM	2.000
22	KNNR-W 9 d.2 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt		
		10	punkt	10.000	
				RAZEM	10.000
3		Czynności związane z robotami sanitarnymi - zgodnie ze STWIORB			
23	KNNR 4 d.3 0230-01 analogia	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem - demontaż i utylizacja	kpl.		
		6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
24	KNNR 4 d.3 0233-03 analogia	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - demontaż i utylizacja	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	KNNR 4 d.3 0234-02 analogia	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym - demontaż i utylizacja	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
26	KNNR 4 d.3 0232-02 analogia	Brodziki natryskowe - demontaż i utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
27	KNNR 4 d.3 0137-01 analogia	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm - demontaż z utylizacją	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
28	KNNR 4 d.3 0137-08 analogia	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm - demontaż z utylizacją	szt.		
		2	szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
29	KNNR 4 d.3 0137-03 analogia	Demontaż i utylizacja zaworu do pisuaru	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
30	KNNR 0-13 d.3 0127-01 analogia	Rurociągi z rur PE łączonych metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych. Rurociągi o średnicy 16-20 mm demontaż istniejącej instalacji z utylizacją, montaż nowej instalacji z zaworami odcinającymi	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
31	kalkulacja d.3 indywidualna analiza indywidualna	Przygotowanie podejścia kanalizacji sanitarnej pod nowe urządzenia	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
32	KNNR 4 d.3 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)	prob.		
		2	prob.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNNR 4 d.3 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych	m		
		170	m	170.000	
				RAZEM	170.000
34	KNNR 4 d.3 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
35	KNNR 4 d.3 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - 3 szt. Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" dla niepełnisprawnych - 1 szt.	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
36	KNNR 4 d.3 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
37	KNNR 4 d.3 0232-02	Brodziki natryskowe z kabiną	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNNR 4 d.3 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
39	KNNR 4 d.3 0137-08	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
40	KNNR 4 d.3 0137-03 analogia	Zawór do pisuaru	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
4		Czynności związane z robotami wykończeniowymi - zgodnie ze STWIORB			
41	KNR 2-02 d.4 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - rozebranie i utylizacja	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
42	KNR 2-02 d.4 1112-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
43	KNR 2-02 d.4 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		70	m ²	70.000	
				RAZEM	70.000
44	KNR-W 2- d.4 02 1029-05	Ścianki systemowe z HPL	m ²		
		20	m ²	20.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.000
45	KNR 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 z samozamykaczem - demon-	m ²		
d.4	1203-01	taż i utylizacja istniejących, montaż nowych			
	analogia	10.8	m ²	10.800	
				RAZEM	10.800
46		Tablica pamiątkowa metalowa o wym. 180*120	szt.		
d.4	kalk. własna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

