

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,28	km km	 0,280	 0,280
				RAZEM	0,280
2	KNR 2-31 1402-05 1402-06	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 15 cm 280*2	m ² m ²	 560,000	 560,000
				RAZEM	560,000
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 1620,35*50%	m ² m ²	 810,175	 810,175
				RAZEM	810,175
4	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) i skropienie nawierzchni bitumicznej pod wyrównanie 1620,35	m ² m ²	 1 620,350	 1 620,350
				RAZEM	1 620,350
5	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 40	m m	 40,000	 40,000
				RAZEM	40,000
6	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 121,58	t t	 121,580	 121,580
				RAZEM	121,580
7	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 1620,35	m ² m ²	 1 620,350	 1 620,350
				RAZEM	1 620,350
8	KNR 2-31 0310-05 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1620,35	m ² m ²	 1 620,350	 1 620,350
				RAZEM	1 620,350
9	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm 560	m ² m ²	 560,000	 560,000
				RAZEM	560,000
10	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grubości 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 280	m m	 280,000	 280,000
				RAZEM	280,000
11	KNR 2-31 0702-01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
12	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
13	kalkulacja własna	Opracowanie dokumentacji powykonawczej geodezyjnej oraz operatu powykonawczego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000