
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023 - działka nr 298, 307 obr. Gościszewo
ADRES INWESTYCJI : dz. Nr 1298, 307 obr. Gościszewo
INWESTOR : Miasto i Gmina Sztum
ADRES INWESTORA : 82-400 Sztum, ul. Mickiewicza 39

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Hrynkiewicz
DATA OPRACOWANIA : 18.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.09.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Modernizacja dróg gminnych z zastosowaniem płyt yumbo 2023					
1		Płyty Yomb			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.55	
		0.550			
				RAZEM	0.55
2	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia z utylizacją	ha		
d.1	0108-05	gałęzi	ha	0.04	
		0.04			
				RAZEM	0.04
3	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - rozebra-	m ²		
d.1	0407-05	nie z utylizacją	m ²	410.00	
		410			
				RAZEM	410.00
4	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych (płyty o powierzchni do 3 m2) - roze-	m ²		
d.1	0408-05	branie z utylizacją	m ²	9.00	
		9			
				RAZEM	9.00
5	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-	m ²		
d.1	0811-02	pełnieniem spoin piaskiem z utylizacją	m ²	460.00	
		460			
				RAZEM	460.00
6	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 1.20 m3	m ³		
d.1	0203-02 +	w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na			
	KNR 2-01	odległość do 10 km.			
	0214-02				
		550*3*0.225	m ³	371.25	
				RAZEM	371.25
7	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	1 650.00	
		550*3			
				RAZEM	1 650.00
8	KNR 6	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0106-05		m ²	1 650.00	
		550*3			
				RAZEM	1 650.00
9	KNR 2-25	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o powierzchni do 1 m2) - budowa.	m ²		
d.1	0407-03		m ²	1 313.00	
		1193+120			
				RAZEM	1 313.00
10	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z wywozem ścinki na odl do 5	m ²		
d.1	1402-05	km	m ²	1 100.00	
		550*2			
				RAZEM	1 100.00
11	KNR 2-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie	m ³		
d.1	0235-02	kat. III-IV i zasypanie pasa między płytami oraz przy wjazdach gruntem rodzi-			
		mym wraz z poboczem.			
		550*3*0.125	m ³	206.25	
				RAZEM	206.25
12	KNR 2-01	Inwentaryzacja powykonawcza	km		
d.1	0119-03-		km	0.55	
	analogia				
		0.550			
				RAZEM	0.55