



1. Ściana oczyszczona, z naprawionymi tynkami i zagruntowana
2. Mocowanie podstawowe- klej do styropianu
3. Izolacja termiczna - wełna mineralna max.0040 gr. 10cm
4. Mocowanie dodatkowe - łączniki mechaniczne (kolki) z trzpieniem wbijanym z metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona siatką z tworzywa sztucznego,
6. Podkładowa masa tynkarska,
7. Tynk cienkowarstwowy silikatowo-silikonowy
8. Tynk kamyczkowy żywiczny - 50cm ponad utwardzeniami lub opaską.

BIURO PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE "PAMAR" ul.Kopernika 33C/19 95-015 Głowno		
Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku magazynowego nr 3 w Składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lublińcu	
Adres	ul. Klonowa 40 42-700 Lubliniec	
Inwestor	Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ul. Grzybowska 45 00-844 Warszawa	
Tytuł rysunku	Przekrój docieplenia ścian	Nr rys. A-12
Opracował: mgr inż. Krzysztof Hemka LOD/0858/POOK/08	Podpis:	Skala : 1 : 10
		Data : 07.2022