



SYMBOLE

A - widok A - A, rozwinięcie pomieszczenia

OZNACZENIA POSADZKI

- płytki gresowe WZÓR 1
- płytki gresowe WZÓR 2
- płytki gresowe WZÓR 3
- płytki gresowe WZÓR 4 (drewnopodobne, rozmiar 19,8x119,8cm)
- wykładzina dywanowa WZÓR 1
- wykładzina dywanowa WZÓR 2

PŁYTKI NIESZKLIWOWE/ GRES TECHNICZNY
- rozmiar płytki 59,8 x 59,8 cm lub 60x60 cm
- klasa ścieralności min. pei 4/2100
- klasa antypoślizgowości min r12
- klasa odporności na plamienie min. 4
- fuga epoksydowa o szerokości 1,5mm
- satynowe

WYKŁADZINA DYWANOWA
- rozmiar płytki 50 x 50 cm
- gramatura runa min. 600g/m2
- odporność na ścieranie: grupa t
- klasa antypoślizgowości: r 10
- kierunek układania i wzór uzgodnić z inwestorem

Nazwa/obiekt: Remont pomieszczeń położonych na parterze w budynku nr 2 w k. 925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego		Inwestor: 33. Baza Lotnictwa Transportowego w Powidzu, ul. Witkowska 8, 62-430 Powidz	
Adres inwestycji:	Budynek nr 2 w k.925 na terenie 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu, 62-430 Powidz - Osiedle 6 (nr id. dz.: 302305_2.0004.301/13)		
Rysunek:	PODŁOGI - RZUT CZ.2/3	Skala: 1:50	
		Data: 2022 KWIECIEŃ	
Projektował:	Imię Nazwisko:	Nr upr.	Podpis:
Projektant:	mgr inż. arch. Sylwester Młynarczyk	278/SWOKK/2017	
Branża:	ARCHITEKTURA	Nr Rysunku: PW-03	Nr Strony:
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		