


BUDYNEK SZATNI DLA SPORTOWCÓW
RZUT PARTERU
skala 1:100

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA
SYSTEM OCHRONNY W UKŁADZIE TN-S



Lp	Oświetlenie awaryjne	
1	OPRAWA AWARYJNA LVPO/3W/B/1/SE/AT/WH	AW1
2	OPRAWA AWARYJNA EXIT M 1W 1h SA AT	EW1
3	OPRAWA AWARYJNA ODB/3x1W/B/1/SE/AT/WH+ grzałka	EW2

UWAGI:

1. Rozmieszczenie opraw traktować jako propozycję.
Docelowo uzgodnić z inwestorem, przy zachowaniu natężenia oświetlenia zgodnie z opisem technicznym.

2. Wyłączniki w pomieszczeniach socjalnych w wykonaniu szczelnym, pozostałe p/t, p/GK;

3. Należy doprowadzić do równomiernego obciążenia faz,

4. Wydzielić osobny obwody zgodnie z załączonymi schematami tablic rozdzielczych RG.

5. Przewody na napięcie 750 V pod tynkiem.

6. Osprzęt elektroinstalacyjny Kontakt Simon 54.

UWAGI:

1. Rodzaje znaków ppoż. należy ustalić w instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bądź z nadzorem ppoż.

2. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych (sufit, ściana).

INWESTOR: Gmina Lubichowo ul. Zblewska 8 83-240 Lubichowo		WYKONAWCA: ELGREKO PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Juranda ze Spychowa 83-200 Starogard Gd.	
OBIEKT: Budowa szatni dla sportowców,dz. nr ew. 367,368 z obrębu 0002, 83-240 Lubichowo, gmina: Lubichowo.		NR RYSUNKU E5	
NAZWA RYS. INSTALACJA ELEKTRYCZNA PPOŻ		STADIUM: Projekt Techniczny	
PROJEKTANT:	mgr inż. Grzegorz Dymerski upr. nr POM/0005/PWOE/14	DATA: 10.2022	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Bartłomiej Kowalski upr. nr POM/0013/POOE/14		