


BUDYNEK SZATNI DLA SPORTOWCÓW  
RZUT PARTERU  
skala 1:100

SZYBKIE SAMOCZYNNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA  
SYSTEM OCHRONNY W UKŁADZIE TN-S



Lp	Oświetlenie podstawowe	
1	OPRAWA LED 45W6060NW W, 5400lm, 45W,	A1
2	OPRAWA LED 36W6060NW W, 4320lm, 36W,	A2
3	OPRAWA LED 18W-WW-O, 1620 lm, 18W	B1
4	OPRAWA LED N 40W-NW, 4200lm, 40W	C
5	OPRAWA LED 18W-WW-O, 1620 lm, 18W, IP44	B2
6	NAŚWIETLACZ LED 50W, IP44	D

LEGENDA:

- Łącznik instal. 1-biegowy, IP20
- Łącznik instal. 2-biegowy, IP20
- Łącznik instal. 1-biegowy, IP44
- Łącznik instal. schodowy

UWAGI:

- Rozmieszczenie opraw wykonano zgodnie z obliczeniami natężenia oświetlenia.  
Docelowo uzgodnić z inwestorem, przy zachowaniu natężenia oświetlenia zgodnie z opisem technicznym.
- Wyłączniki w pomieszczeniach socjalnych w wykonaniu szczelnym, pozostałe p/t, p/GK;
- Należy doprowadzić do równomiernego obciążenia faz,
- Wydzielić osobny obwody zgodnie z załączonymi schematami tablic rozdzielczych RG.
- Przewody na napięcie 750 V układać pod tynkiem.
- Osprzęt elektroinstalacyjny Kontakt Simon 54 Premium, kolor 11 (biały DR1,2../11).

INWESTOR:  
Gmina Lubichowo  
ul. Zblewska 8  
83-240 Lubichowo

WYKONAWCA: ELGREKO  
PRACOWNIA PROJEKTOWA  
ul. Juranda ze Spychowa  
83-200 Starogard Gd.



OBIEKT: Budowa szatni dla sportowców,dz. nr ew. 367,368  
z obrębu 0002, 83-240 Lubichowo, gmina: Lubichowo.

NR RYSUNKU  
E3

NAZWA RYS. INSTALACJA ELEKTRYCZNA  
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE

PROJEKTANT: mgr inż. Grzegorz Dymerski  
upr. nr POM/0005/PWOE/14

STADIUM:  
Projekt  
Techniczny

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Bartłomiej Kowalski  
upr. nr POM/0013/POOE/14

DATA:  
10.2022