

ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ :

WYPOSAŻENIE ZE STALI NIERDZEWNEJ [PRODUCENT FRANKE]:

- ZESTAWY 3 SZT. : STELAŻ AQFX0006 | 2030020126 / MISKA CMPX592S | 2000100134 / PRZYCISK AQUA555
ZESTAWY MONTAŻOWE DO STELAŻY
- ZESTAW : UMYWALKA WT600A | 2000090023 / SYFON / BATERIA F3SM1004 | 2030036197
OSŁONA SYFONU ZCMPX0010 | 2000102739
- ZESTAW : UMYWALKA SZEREGOWA / SYFONY 2 SZT. / BATERIE 2 SZT. F3SM1004 | 2030036197
OSŁONY SYFONÓW 2 SZT. ZCMPX0010 | 2000102739
- ZESTAW : PISUAR CMPX552GS | 2030003934 / SYFON / OSŁONA SYFONU 2 SZT. ZCMPX0010 | 2000102739
- ODPŁYW LINIOWY ACO RAIN 875mm WS25 Z KOŁNIERZEM PRZYŚCIENNYM KĄTOWYM 1 SZT.
- ZESTAW PANEL PRYSZNICOWY F5SM2014 | 2030056581 + GŁOWICA PRYSZNICOWA SHAC0011 | 2030054254

DODATKI DO POMIESZCZEŃ SANITARNYCH [PRODUCENT MERIDA]:

- P. 3 szt. PODAJNIK NA PAPIER nr. katalogowy: BSM 101
- W. 6 szt. WIESZAK nr. katalogowy: MHW 30
- S. 3 szt. SZCZOTKI DO WC nr. katalogowy: SZ 15S
- R. 2 szt. POJEMNIK NA RĘCZNIKI + KOSZ nr. katalogowy: ASM 102 + KSM 102
- M. 3 szt. DOZOWNIK MYDŁA nr. katalogowy: DSM 102
- D. 1 szt. DEZYNFEKCJA RĄK nr. katalogowy: DSM 401
- PIKTOGRAMY NA DRZWI : 3 SZT [GSM 007 , GSM 008 , GSM 012]

LUSTRA :

ZAMONTOWAĆ NA KLEJU W WYZNACZONYCH WNEKACH.
POMIARU LUSTER DOKONAĆ PO WYKONANIU OKŁADZIN ŚCIENNYCH.

UWAGA: MIEJSCA MONTAŻU DODATKÓW USTALIĆ Z PROJEKTANTEM
W TRAKCIE REALIZACJI NA MIEJSCU BUDOWY.

PŁYTKI CERAMICZNE :

- ŚCIANY, PARAPETY I SZPALETY [WSZYSTKIE POMIESZCZENIA] :


PŁYTKI RAKO TYP TAURUS COLOR wym.: 20x20cm WYKOŃCZENIE SATYNOWE KOLOR NR 11 : BIAŁY/WHITE

PŁYTKI UKŁADAĆ NA WIAZANIE PROSTE NA CAŁE WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH REMONTEM - 300cm
ZASTOSOWAĆ FUGĘ MAPEI NR 114 KOLOR ANTRACT gr. 3mm.
NARĄŻNIKI ZEWNĘTRZNE DOCINAĆ NA 45 STOPNI
NIE STOSOWAĆ LISTEW NAROŻNYCH.

- POSADZKI [WSZYSTKIE POMIESZCZENIA] :

PŁYTKI RAKO TYP TAURUS wym.: 20x20cm WYKOŃCZENIE SATYNOWE KOLOR NR 07 : CIEMNY SZARY/ DARK GREY

PŁYTKI UKŁADAĆ NA WIAZANIE PROSTE NA CAŁE WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH REMONTEM - 300cm
ZASTOSOWAĆ FUGĘ MAPEI NR 114 KOLOR ANTRACT gr. 3mm.
W POMIESZCZENIU 004 [PRYSZNIC] WYKONAĆ SPADEK DO ODPŁYWU LINIOWEGO MIN.2% OD WYZNACZONEJ LINII 140 cm.



WC MĘSKI
001
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 12,7 m ²
P: 1 917 cm
H: 300 cm

WC DAMSKI
002
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 3,3 m ²
P: 742 cm
H: 300 cm

PRZEDSIONEK
003
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 3,2 m ²
P: 778 cm
H: 300 cm

PRYSZNIC
004
PŁYTKI CERAMICZNE
A: 3,1 m ²
P: 775 cm
H: 300 cm



JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROJEKTOWAŁ	DATA	PODPIS
IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Kozielska 433 D ; 44-164 Gliwice_tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com	mgr inż. arch. upr.bud.nr SL-1267 Jacek WIDZISZOWSKI	15.02.21	
TEMAT	TREŚĆ WYKONU	INWESTOR	ADRES INWESTYCJA
PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH KIEROWCÓW I DYSPOZYTORÓW PKM GŁIWICE SP. Z O.O.	ARANŻACJA POMIESZCZEŃ PŁYTKI CERAMICZNE. PROJEKT.	PKM GŁIWICE Sp. z o.o.	ul. Chorzowska 150 44-100 GŁIWICE
		KRYS	SKALA
		4	1:50
			689