


# UWAGA :

WSZYSTKIE NOWE PODŁĄCZENIA INSTALACJI WOD-KAN [ PP I PCV ]  
WYKONAĆ ZA POMOCĄ RUR I KSZTAŁTEK I ZŁĄCZEK DO ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY.  
WODA CIEPŁA PP20 PP25 - zasilanie i powrót cyrkulacji wody ciepłej z istniejącego węzła cieplnego.  
WODA ZIMNA PP20 PP25 - z istniejącego doprowadzenia wody zimnej.  
KANALIZACJA SANITARNA - ODPOWIEDNIO 32/50/110/150 do istniejących odprowadzeń.



WC MĘSKI	WC DAMSKI	PRZEDSIÓNEK	PRYSZNIC
001	002	003	004
PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE	PŁYTKI CERAMICZNE
A: 12,7 m <sup>2</sup>	A: 3,3 m <sup>2</sup>	A: 3,2 m <sup>2</sup>	A: 3,1 m <sup>2</sup>
P: 1 917 cm	P: 742 cm	P: 778 cm	P: 775 cm
H: 300 cm	H: 300 cm	H: 300 cm	H: 300 cm

## OPIS TECHNICZNY :

### ŚCIANY :

NOWE ŚCIANY WYMUROWAĆ Z BŁOCKÓW YTONG FORTE 24cm ORAZ YTONG INTERIO 11,5cm.  
WYKONAĆ PRZEWIAZANIA MURARSKIE Z ISTNIEJĄCYMI ŚCIANAMI  
ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAĆ ŁĄCZNIKI/PŁASKOWNIKI SYSTEMOWE Z BLACHY.

### DRZWI :

ZAINSTALOWAĆ NOWE DRZWI 4szk. HORMANN TYP ZK-OIT STALOWE  
Z OŚCIEŻNICAMI STALOWYMI. MALOWANE FABRYCZNIE NA KOLOR RAL 7016.  
WE WSZYSTKICH DRZWIACH ZASTOSOWAĆ SAMODOMYKACZE, WKŁADKI PATENTOWE I NAWIEWY [ TULEJE LUB KRATKI ]

### INSTALACJE WOD.-KAN. :

UWAGA : LOKALIZACJA ISTNIEJĄCYCH PRZYŁĄCZY NA PODSTAWIE WIZJI LOKALNEJ.  
PRZED REMONTEM SPRAWDZIĆ STAN I DOKŁADNĄ LOKALIZACJĘ.  
PROJEKTOWANE INSTALACJE PODŁĄCZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH ZASIŁAŃ I ODPROWADZEŃ.  
INSTALACJĘ PROWADZIĆ PODTYNKOWO. ZASTOSOWAĆ ODWODNIENIE LINIOWE ACO RAIN POD PRYSZNICEM.

### ZABUDOWA HPL W WC MĘSKIM :

UWAGA : ZAPROJEKTOWANO KABINY O NIESTANDARDOWYCH WYMIARACH.  
WYKONAĆ ZABUDOWĘ WC W SYSTEMIE HPL ALSANIT typ SOLARI - HPL gr.10mm KOLOR RAL 7024.  
ZASTOSOWAĆ ŚCIANKĘ POMIĘDZY KABINAMI Z PODCIĘCIEM NA GEBERIT.  
POMIAR DO ZAMÓWIENIA WYKONAĆ PO WYKONANIU OKŁADZIN Z PŁYTEK CERAMICZNYCH.  
MONTAŻ WYKONAĆ W OPARCIU O INSTRUKCJĘ PRODUCENTA.

### POWŁOKI MALARSKIE :

PRZED MALOWANIEM ZABEZPIECZYĆ I ZACHOWAĆ ISTNIEJĄCE INSTALACJE NADTYNKOWE.

Powłoki malarskie wykonać farbami LATEKSOWYMI ZMYWALNYMI np. TIKURILLA Optiva.

SUFITY ORAZ RURY POMALOWAĆ NA KOLOR : RAL 9005 CZARNY  
[ kolorystyka dobrana w oparciu o paletę RAL COLOR SYSTEM ]

### ZAWORY CZERPALNE WODY:

MONTAŻ NA WYS. +40 cm OD POZIOMU POSADZKI.  
WEWNĄTRZ ZASTOSOWAĆ POSADZKOWE KRATKI ODPIŁYOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ.  
POD ZAWOREM ZEWNĘTRZNYM ZASTOSOWAĆ WPUST DROGOWY ŻELIWNY.  
ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ODCINAJĄCY ZAWÓR ZEWNĘTRZNEGO WEWNĄTRZ BUDYNKU [ PATRZ RYS. ]

### GRZEJNIKI CO :

WYMIENIĆ GRZEJNIKI CO NA NOWE BEZ GŁOWIC TERMOSTATYCZNYCH.  
ZASTOSOWAĆ GRZEJNIKI O PARAMETRACH USUWANYCH GRZEJNIKÓW :  
PRODUCENT : PURMO typ: VENTIL COMPACT.  
ZASTOSOWAĆ ZAWORY ODCINAJĄCE NA ZASILANIU I POWROCIE.  
RURY I GAŁĄZKI POMALOWAĆ NA KOLOR CZARNY RAL 9005.

### POMIESZCZENIE NATRYSKU :

### POZA OPRACOWANIEM

### WENTYLACJA :

WSZYSTKIE KANAŁY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ ORAZ KANAŁY NAWIEWNE POD OKNAMI  
ZABEZPIECZYĆ NOWYMI KRATKAMI ALUMINIOWYMI W KOLORZE BIAŁYM.  
WYMIARY DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH.



<p>IPR ARCHITEKTURA JACEK WIDZISZOWSKI ul. Kozielska 433 D ; 44-164 Gliwice, tel. : 00 48 603 382 483 e-mail : biuro@iprarchitektura.com</p>	<p>PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. upr.bud.nr SL-1267 Jacek WIDZISZOWSKI</p>	<p>DATA 15.02.21</p>	<p>PODS.</p>
<p>TEMAT PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH KIEROWCÓW I DYSPOZYTORÓW PKM GŁIWICE SP. Z O.O.</p>	<p>TREŚĆ RYSUNKU RZUT POMIESZCZENIA PROJEKT.</p>	<p>INWESTOR PKM GŁIWICE Sp. z o.o.</p>	<p>ADRES INWESTYCJI ul. Chorzowska 150 44-100 GŁIWICE</p>
		<p>NR RYS. 2</p>	<p>SKALA 1:50</p>
			<p>NR DZIAŁKI 689</p>