



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY S2-S2
Pas techniczny przy remontowanym nabrzeżu
wytrzymałość nawierzchni do 20 kN/m²
SKALA 1:50



Warstwa ścierna z kostki betonowej typu behaton	8 cm
Podsyпка cem.-piask.	3 cm
Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/3/1,5	25 cm
Mieszanka kruszyw naturalnych 0/3/1,5	25 cm
Geotkanina 50x50 kN/m	
Warstwa piasku	10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY S3-S3
Pas techniczny przy remontowanym nabrzeżu
wytrzymałość nawierzchni do 20 kN/m²
SKALA 1:50



...
REWIZJA	OPIS ZMIANY	WPROWADZIŁ	DATA
INDUSTRIA BALTIC GROUP		80-435 Gdańsk, ul. Biłata 1 tel. +48 (58) 554 81 96, fax +48 (58) 551 18 57	
KAPPA PROJEKT		80-391 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 47A/1 tel./fax +48 (58) 553 68 22	
kierownik projektu: mgr inż. MATEUSZ SAMULAK nr upr. POM/0090/P00K/07		adres inwestycji: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POWIAT SŁAWIEŃSKI, GMINA DARŁOWO, MIASTO DARŁOWO DZ. NR. 1/20, 1/8, 1/9, 1/10, 1/22, 21/21, 21/26, 47/1, 47/2, 5/4, 4/11, 21/22, 3/3, 3/4, 3/2 (zob. 5)	
projektant: mgr inż. KRZYSZTOF PRYMAKA nr upr. POM/0055/P00D/06		inwestor: Miasto Darłowo Plac T.Kościuszki 9; 76-150 Darłowo	
opracował: mgr inż. LUKASZ KAZMIERCZAK		inwestycja: REMONT ISTNIEJĄCYCH NABRZEŻY ORAZ BUDOWA NOWYCH NABRZEŻY W PORCIE DARŁOWO	
sprawdził: mgr inż. PIOTR OLEJNICZAK nr upr. KUP/0037/P00D/08		treść rysunku: Przekroje konstrukcyjne	
wymiar rys.: 420x297 (A3)	skala: 1:50	data: 03.2010	faza: WYKONAWCZY
		nr rys.: IBG-P/019/09	nr rys.: ...
		branża: DROGI	nr rys.: IP019_50_PB_DR_0012