

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332400-7

NAZWA INWESTYCJI : PP Czeremcha- remont części pomieszczeń
ADRES INWESTYCJI : Czeremcha, ul. Szkolna
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : ul. Sienkiewicza 65, 15 - 003 Białystok
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : STANISŁAW BIELENICA
DATA OPRACOWANIA : 24.06.2020r

SPORZĄDZIŁ

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres robót obejmuje wymianę wewnętrznej instalacji woid-kan wraz z przyborami sanitarnymi w budynku administracyjnym w Czeremesze

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Instalacje wod-kan, co PCV 45332 400-7					
1		INSTALACJE WOD-KAN			
1.1		Demontaż			
1	KNNR 8 0222-07	Demontaż rurociągu z PCV o śr. do 50 mm na ścianie	m		
d.1.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNNR 8 0222-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr.75-110 mm na ścianie	m		
d.1.1		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
3	KNNR 8 0128-01	Demontaż zbiornika (bojlera) o pojemności 100-300 dm ³ - podgrzewacz el.l.	szt		
d.1.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15-20 mm na ścianie	m		
d.1.1		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
5	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl		
d.1.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej (0,15*0,07*16)*3	m ³		
d.1.1			m ³	0,504	
				RAZEM	0,504
8	KNNR 8 0122-03	Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm	szt		
d.1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Instalacja kanalizacji sanitarnej			
9	KNNR 4 0208-01	Rurociągi kanalizacyjne z PP o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.2		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNNR 4 0208-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
d.1.2		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PP o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
d.1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNNR 4 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
d.1.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Instalacja wodociągowa			
15	KNNR 4 0143-01	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm ³ - terma el.	kpl.		
d.1.3		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNNR 4 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNNR 4 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.1.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNNR 4 0130-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
d.1.3		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 4 0106- d.1.3 01	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 8	m m	RAZEM 8,000	1,000 8,000
20	KNNR 4 0106- d.1.3 02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 4	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
21	KNNR 4 0126- d.1.3 04	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 8	m prób. m	RAZEM 8,000	1,000 8,000
22	KNNR 4 0142- d.1.3 03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
2 45332400-7		INSTALACJA CO			
23	KNNR 8 0422- d.2 07	Demontaż grzejnika stalowego płytowego 1 i 2 płytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660-1060 mm ZDJĘCIE DO MALOWANIA 4	kpl. kpl.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
24	KNNR 4 0418- d.2 05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 300-500 mm i dług. do 1600 mm - MATERIAŁ INWESTORA 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
25	KNNR 4 0436- d.2 01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 4	urz. urz.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
				RAZEM	4,000