



Konstrukcja ścian



ZESTAWIENIE POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH:	
POZ. 1 PLATWIE	
POZ. 1.1 Płatew kalenicowa 130x67,5x3mm, Alum. EN-AW 6005T6	
POZ. 1.1.1 Płatew kalenicowa 169x97x3mm, Alum. EN-AW 6005T6	
POZ. 1.2 Płatew pośrednia 120x80x3mm, Alum. EN-AW 6005T6	
POZ. 1.2.1 Płatew pośrednia 100x60x4mm, Stal S235JRH	
POZ. 1.3 Płatew okapowa 80x60x3mm, Stal S235JRH	
POZ. 2 RAMA POWTARZALNA	
POZ. 2.1 Wsąd stalowy kalenicowy 220x120x6mm, Stal S355J2H	
POZ. 2.2 Rygiel 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6	
POZ. 2.3 Wsąd stalowy okapowy 220x120x8mm, Stal S355J2H	
POZ. 2.4 Stup 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6	
POZ. 2.5 Wsąd stalowy 220x120x8mm, Stal S355J2H	
POZ. 2.6 Błacha stopowa 700x500x30mm, Stal S355J2+N	
POZ. 2.7 Napinacz rygla 60x60x4/1500mm, Stal S235JRH	
POZ. 3 RAMA SZCZYTOWA	
POZ. 3.1 Rygiel szczytowy 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6	
POZ. 3.2 Stup narożny 290x138x4/5mm, Aluminium EN-AW 6082T6	
POZ. 3.3 Stup szczytowy 130x67,5x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6	
POZ. 3.3.1 Wsąd stalowy 80x60x5mm, Stal S355J2H	
POZ. 3.4 Stup szczytowy 230x110x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6	
POZ. 3.4.1 Wsąd stalowy 180x100x4mm, Stal S355J2H	
POZ. 3.5 Belka szczytowa 105x105x3mm, Aluminium EN-AW 6005T6	
POZ. 4 ŚTEŻENIA	
POZ. 4.1, 4.2, 4.3 Śteżenia pionowe ramy powtarzalnej	
POZ. 4.2 Śteżenia połaciowe poprzeczne	
POZ. 4.3 Śteżenia pionowe podłużne ściany bocznej	
POZ. 4.4 Śteżenia pionowe ściany szczytowej	
POZ. 5 ELEMENTY DODATKOWE	
POZ. 5.1 Belka do podwieszenia bramy 80x80x3, Stal S235JRH	
Wyniki obliczeń zakażeń zawarte są w dokumentacji. Beton klasy nie mniejszej niż C20/25.	
Obiekt podlega adaptacji architektoniczno-konstrukcyjnej.	
Fundamenty należy zaprojektować z uwzględnieniem lokalnych warunków oraz sił podporowych przedstawionych w niniejszej dokumentacji.	
Śteżenia - W56x36+PP, wg EN 12385-4	
przekroje dobrane indywidualnie odpowiednio do wielkości działających sił.	
Materiały:	
Stop glinowy EN-AW 6082AT6	
Stop glinowy EN-AW 6005A T6	
Stal S 355J2H	
Stal S 235JRH	
Stal S 355J2+N	
Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznym.	

INWESTYCJA: Zamówienie na budowę nr 424/193 OBJEKT: NR 0001 JEDN. EWID.: 120303_4 CHRZANÓW - MIASTO	
INWESTOR: POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE UL. PARTYZANTÓW 2 32-500 CHRZANÓW	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Magdalena Biszewska nr uprawnień: WKP/0236/P00K/17 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ewa Rewers nr uprawnień: WKP/0274/P00K/09 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	PODPIS:
WSPRACOWAŁ: inż. Jędrzej Kasperk	PODPIS:
TEMAT RYSUNKU KONSTRUKCJA ŚCIAN	
DATA 02-2021	BRANŻA K
SKALA 1:100	NR RYS. K-04
NR STR. K-04	