


SCHEMAT LOKALIZACJI BOISKA

SKALA 1:500




BOISKO DO KOSZYKÓWKI I STREETBALL'A

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA

SKALA 1:100

Wykaz warstw nawierzchni:

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 13 mm
- warstwa elastyczna syntetyczna pod nawierzchnię właściwą - 3,00 cm
- podbudowa z warstwą wyrównawczą kamienną 0-4 mm - 5,0 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mechanicznie 4-30 mm -20,0 cm
- piasek zagęszczony do  $I_d > 0,5$  - 10,0 cm
- grunt rodzimy



OBRZEŻE BETONOWE 8X30X100 CM  
NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM NA PODSYPCE Z PIASKU  
(OBRZEŻE PONIŻEJ NAWIERZCHNI)

**INWESTYCJA:**  
ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ NR 48/2018 ZNAK AGN.6740.1006.2017.AK9 Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 DOT. BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO W POSTACI ZADASZENIA SEZONOWEGO ŁÓDOWISKA I KORTU TENISOWEGO, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BOISKA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEN W BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNYM NA POMIESZCZENIA ADMINISTRACYJNE PRZY UL. KARŁA WYSZYŃSKIEGO 19 NA DZIAŁCE NR 424/193 W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ ZADASZENIA SEZONOWEGO ŁÓDOWISKA I TYMCZASOWEGO I KORTU TENISOWEGO

**ADRES:**  
DZ. NR. 424/193  
OBRZĘB: NR 0001 CHRZANÓW  
JEDN. EWID. 120303\_4 CHRZANÓW - MIASTO

**INWESTOR:**  
POWIAT CHRZANOWSKI - STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE  
UL. PARTYZANTÓW 2  
32-500 CHRZANÓW

**PROJEKTOWAŁ:**  
mgr inż. arch. DOROTA FILIPCZYK  
nr uprawnień: 65/97  
w specjalności architektonicznej

**PODPIS:**

**SPRAWDZIŁ:**  
mgr inż. arch. JANINA KUREK - CHYŁA  
nr uprawnień: 491/89  
w specjalności architektonicznej

**PODPIS:**

**WSPÓŁPRACA:**

**PODPIS:**

**TEMAT RYSUNKU**  
**OBIEKTY SPORTOWE**  
**BOISKO DO KOSZYKÓWKI I STREETBALL'A - RZUT**

DATA 02-2021	BRANŻA A	SKALA 1:100	NR RYS. 5	NR STR.
-----------------	-------------	----------------	--------------	---------

prawa autorskie zastrzeżone zgodnie z Dz.U. 24/1994, poz. 83, art.115-118