

Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Gliwicach
ul Rybnicka 47
44-100 Gliwice
NIP:631-010-26-08

Wykonawca:
ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU

Przedmiar

Nazwa Inwestycji: Remont pokrycia dachowego odstożników SUW Łabędy.

Adres: ul. Kanałowa 5, 44-100 Gliwice.

Opis: Przedmiotem opracowania jest remont połaci dachowej budynku Odstożnik Wód Popłucznych zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Kanałowej 5 nr działki 194 (obręb Stare Łabędy).

Charakterystyka robót:

Przedmiotem opracowania jest remont połaci dachowej budynku Odstożnik Wód Popłucznych zlokalizowanej w Gliwicach przy ul. Kanałowej 5 nr działki 194 (obręb Stare Łabędy). Przedmiotowy budynek jest zlokalizowany w centralnej części działki.

Celem opracowania jest generalny remont połaci dachowej polegający na

- renowacji starego poszycia dachowego,
- demontażu obróbkami blacharskimi, rynien oraz rur spustowych,
- ułożenie membrany,
- montaż nowych obróbek blacharskich, rynien oraz rur spustowych.

Kody CPV:

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne,
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych,
45422000-1 Roboty ciesielskie.

Podstawa opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Branża: Budowlana

Data oprac.: 03.03.2025 r.


Podstawa opracowania: KNR 4-01, NNRNKB 202, KNR 2-02, AW, KNR 0-23, ZKNR C 1, KNR 2-02U, KNR 4-01W

Waluta: PLN.

Poziom cen kosztorysu: I kw. 2025 r.

Sporządził:

Grzegorz Huchulski

INSPEKTOR NALICZU

Grzegorz Huchulski
uprawnienia budowlane
w specjalności: konstrukcyjno-budowlanej
nr 288/02


Książka przedmiarów/obmiarów

1. Wymiana obróbek, rynien i rur spustowych		
1.1	KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	27,85 m2
	1. Pas nadrynnowy	
	2. $(0,15+0,06+0,02)*(22,90*2)$	10,53
	3. Wiatrownica	
	4. $(0,20+0,02+0,15)*(23,40*2)$	17,32
	5.	-----
	6. Przeniesienie +	27,85
1.2	KNR 4-01 0535-04-040 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	45,80 m
	1. 22,90*2	45,80
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	45,80
1.3	KNR 4-01 0535-06-040 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	12,00 m
	1. $(2,00*2)+(4,00*2)$	12,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	12,00
1.4	NNRNKB 202 5410-2-050 Obróbki z blachy powlekanej krotność= 1,00	17,32 m2
	1. Wiatrownica	
	2. $(0,20+0,02+0,15)*(23,40*2)$	17,32
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	17,32
1.5	KNR 2-02U 0541-01-050 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm (Orgbud W-wa) krotność= 1,00	10,53 m2
	1. Pas nadrynnowy	
	2. $(0,15+0,06+0,02)*(22,90*2)$	10,53
	3.	-----
	4. Przeniesienie +	10,53
1.6	KNR 2-02 0509-04-040 Rynny dachowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, półokrągłe o średnicy 15 cm. krotność= 1,00	45,80 m
	1. 22,90*2	45,80
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	45,80
1.7	KNR 2-02 0511-03-040 Rury spustowe z blachy z cynku, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 12 cm. krotność= 1,00	12,00 m
	1. $(2,00*2)+(4,00*2)$	12,00
	2.	-----
	3. Przeniesienie +	12,00
2. Utylizacja gruzu		
2.1	KNR 4-01 0108-11-060 Wywóz gruzu sprzyszanego samochodami samowyładowczymi do 1km krotność= 1,00	0,21 m3
	1. 27,85*0,0055	0,15

	2. (45,80*0,15)*0,0055	0,04
	3. (12,00*0,30)*0,0055	0,02
2.2	KNR 4-01 0108-12-060 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1km krotność= 14,00	0,21 m3
2.3	kalkulacja własna-060 Opłata za składowanie gruzu na wysypisku krotność= 1,00	0,21 m3
3. Dach		
3.1	KNR 4-01W 0518-01-050 Analogia - drobne, miejscowe naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakotwieniu. krotność= 1,00	125,00 m2
3.2	KNR 0-23 2611-01-050 Oczyszczenie całej powierzchni dachu preparatem czyszczącym - analogia krotność= 1,00	533,52 m2
	1. 22,80*23,40	533,52
	2. -----	
	3. Przeniesienie +	533,52
3.3	ZKNR C 1 0804-050 Aplikacja epoksydowej powłoki podkładowej na całej powierzchni dachu - - analogia krotność= 1,00	533,52 m2
3.4	ZKNR C 1 0805-050 Aplikacja 1. warstwy płynnej membrany na całej powierzchni dachu zużycie 0,8 kg/m2- analogia krotność= 1,00	533,52 m2
3.5	ZKNR C 1 0811-050 Analogia - wtopienie wzmacniającej włókniny poliestrowej na całej powierzchni dachu - analogia krotność= 1,00	533,52 m2
3.6	ZKNR C 1 0805-050 Aplikacja 2. warstwy płynnej membrany na całej powierzchni dachu zużycie 0,8 kg/m2- analogia krotność= 1,00	533,52 m2
3.7	ZKNR C 1 0805-050 Aplikacja 3. warstwy płynnej membrany na całej powierzchni dachu zużycie 0,8 kg/m2- analogia krotność= 1,00	533,52 m2
3.8	ZKNR C 1 0805-050 Aplikacja 4. warstwy płynnej membrany na całej powierzchni dachu zużycie 0,4 kg/m2- analogia krotność= 1,00	533,52 m2
3.9	ZKNR C 1 0804-050 Aplikacja lakieru zamykającego na całej powierzchni dachu - analogia krotność= 1,00	533,52 m2

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Wymiana obróbek, rynien i rur spustowych	1.1	1.7
2.	Utylizacja gruzu	2.1	2.3
3.	Dach	3.1	3.9

INSPEKTOR NADZORU

 upr. do nadzoru nad robotami budowlanymi
 w specjalności: roboty budowlane
 nr 288/02

