

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż klimatyzatora typu split o mocy 4,2-5,0 kW w pokoju nr.17 w budynku CBŚP w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 65
ADRES INWESTYCJI : CBŚP w Białymstoku, ul. Warszawska 65
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji
ADRES INWESTORA : 15 - 003 Białystok ul. Sienkiewicza 65
BRANŻA : Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Malinowska (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 23.02.2022 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.02.2022 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Nr spec - tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Montaż klimatyzatorów w pok. nr.17 w budynku CBŚP			
1	KNNR 4		Jednostka zewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 4,2-5,0 kW z możliwością grzania - I piętro	szt.		
d.1	0432-01	1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNNR 4		Jednostka wewnętrzna klimatyzatora typu split o mocy chłodzenia ok. 4,2-5,0 kW z możliwością grzania - I piętro	szt.		
d.1	0432-01	1		szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
3	KNNR 4		Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 10 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach	m		
d.1	0405-01		2.5*2	m	5.000	
					RAZEM	5.000
4	KNNR 4		Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
d.1	0110-01		5	m	5.000	
					RAZEM	5.000
5	KNR 7-28		Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
d.1	0203-02	1		otw.	1.000	
					RAZEM	1.000
6	KNR 2-16		Izolacja o grubości 30 mm otulinami styropianowymi rurociągów o śr. zewn. 22-28 mm (jedna warstwa)	m ²		
d.1	0501-01		0.20	m ²	0.200	
					RAZEM	0.200
7	kalkulacja		Uruchomienie i szkolenie pracowników w zakresie obsługi urządzenia	kpl.		
d.1	własna	1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
8	kalkulacja		Przebiegi okresowe w czasie trwania gwarancji 3 lat	kpl.		
d.1	własna	1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	kalkulacja		Instalacja elektryczna do klimatyzatora	kpl.		
d.1	własna	1		kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000