

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Modła Królewska, dz. nr 135				
Lp.	Nr Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x
	D.01.01.01a	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej:		
1		- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, prace pomiarowe na odcinku 500m.	kmpł.	1,00
		NAWIERZCHNIA JEZDNI	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
2		- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcję nawierzchni. 500m x 4,5m	m ²	2 250,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
3		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni. 500m x 4,5m	m ²	2 250,00
		NAWIERZCHNIA ZJAZDÓW	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
4		- wykonanie wykopów pod koryto wraz z wywozem gruntu z wykopu na odkład na składowisko Wykonawcy, profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję nawierzchni o głęb. do 15 cm. 1m x 5m x 10	m ²	50,00
	D-04.04.02b	Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego:		
5		- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego 0/31.5 (wyklucza się stosowanie kruszywa wapiennego) stabilizowanego mechanicznie (wałowanego) gr. warstwy 15 cm po zagęszczeniu pod konstrukcję nawierzchni. 1m x 5m x 10	m ²	50,00
		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x
	D.04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża:		
6		- profilowanie i zagęszczenie koryta pod konstrukcję poboczy.	m ²	500,00
	D.06.03.01a	Pobocza:		
7		- uzupełnienie poboczy z mieszanek piaszczysto-gliniastych wraz z zagęszczeniem.	m ³	105,00