

**Ogłoszenie o wyniku postępowania  
Roboty budowlane**

**„Modernizacja chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w m. Boleszkowice I Wysoka oraz drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz”**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) Rola zamawiającego  
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
- 1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Boleszkowice
- 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967018
- 1.5) Adres zamawiającego
- 1.5.1.) Ulica: Słoneczna 24
- 1.5.2.) Miejscowość: Boleszkowice
- 1.5.3.) Kod pocztowy: 74-407
- 1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
- 1.5.5.) Kraj: Polska
- 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
- 1.5.7.) Numer telefonu: 95 760 6124
- 1.5.8.) Numer faksu: 95 760 6135
- 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: boleszkowice@boleszkowice.pl
- 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://boleszkowice.pl>
- 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
[www.bip.boleszkowice.pl](http://www.bip.boleszkowice.pl)
- 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

**SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE**

- 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:  
Zamówienia publicznego
- 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
- 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:  
„Modernizacja chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w m. Boleszkowice I Wysoka oraz drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz”
- 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae3f246b-8e34-11ec-94c8-de8df8ed9da1
- 2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093280/01
- 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-22 07:58
- 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
- 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015772/01/P
- 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
- 1.1.4 Projekt i budowa chodników w pasoe dróg będących w Zarządzie Powiatu Mysliborskiego
- 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:  
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00057389/01

### SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OŚGN.ZP.271.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji chodników w ciągu drogi powiatowej nr 2136Z w m. Boleszkowice i Wysoka oraz drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz

2. Charakterystyka zadania:

1) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm o szerokości 1,5 m do 2,0 m wraz z przebudową istniejących zjazdów do przyległych posesji.

2) Zadanie zlokalizowane jest w pasie drogi powiatowej nr 2136Z i 2144Z w m. Boleszkowice, Wysoka i Gudzisz, gmina Boleszkowice na działce ewidencyjnej gruntu nr 934 obręb Boleszkowice, nr 123 obręb Wysoka i nr 111/4 obręb Gudzisz.

3) Przedmiotowe ciągi piesze zostały zaprojektowane po jednej stronie drogi powiatowej nr 2144Z w m. Gudzisz i dwóch stronach drogi powiatowej nr 2136Z w m. Boleszkowice i Wysoka (zwane w projekcie wykonawczym częściami) tj.:

a) Wysoka

W ramach inwestycji w miejscowości Wysoka przewiduje się modernizację drogi powiatowej 2136Z polegającej na wykonaniu nawierzchni chodników (w tym wzmocnionych) oraz 3 zjazdów. Docelowo chodniki posiadać będą nominalną szerokość wynoszącą 2,00 m i wykonane będą z kostki betonowej gr. 8 cm która ułożona będzie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej oraz warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. Chodniki wzmocnione oraz zjazdy wykonane będą również z kostki betonowej gr 8 cm która ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr. 15 cm oraz warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. Chodniki od strony nawierzchni jezdni drogi powiatowej obramowane będą krawężnikami betonowym 15/30 oraz 15/22 natomiast od strony terenów zielonych obrzeżami betonowymi 8/30. Zjazdy oraz wzmocnione chodniki od strony nawierzchni jezdni drogi powiatowej przewiduje się obramować krawężnikiem betonowym 12/22 a od pozostałych stron wtopionym opornikiem betonowym 12/25. Wszystkie opory przewiduje się wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem.

b) Boleszkowice

W ramach inwestycji w miejscowości Boleszkowice przewiduje się modernizację drogi powiatowej 2136Z (ul. Wojska Polskiego) polegającej na budowie w jej pasie chodnika o szerokości nominalnej wynoszącej 2,00 m i wykonanej z kostki betonowej gr. 8 cm która ułożona będzie na warstwie podsypki oraz warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0. Chodniki od strony nawierzchni jezdni drogi powiatowej obramowane będą krawężnikami betonowym 15/30 natomiast od strony terenów zielonych obrzeżami betonowymi 8/30. Wszystkie opory przewiduje się wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem.

c) Gudzisz

W ramach inwestycji w miejscowości Gudzisz przewiduje się modernizację na długości 294,30 m drogi powiatowej 2144Z polegającej na budowie opaski wzdłuż jezdni. Nominalna szerokość opaski wynosić będzie 1,25 m z miejscowym przewężeniem do 0,85 m. W ciągu opaski na wysokości dojazdów do posesji przewiduje się zlokalizowanie zjazdów. Konstrukcja opaski składać się będzie z nawierzchni wykonanej analogicznie jak konstrukcja chodników tzn. z kostki betonowej gr. 8 cm ułożonej na warstwie podsypki cementowo-piaskowej oraz warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. Konstrukcja zjazdów wykonana będzie z również z kostki betonowej gr 8 cm która ułożona będzie na podsypce cementowo-piaskowej oraz podbudowie zasadniczej z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 z kruszywem C90/3 gr. 15 cm oraz warstwie mrozochronnej z mieszanki związanej cementem C1,5/2,0 gr. 15 cm. Opaska od strony nawierzchni jezdni drogi powiatowej obramowana będzie krawężnikami betonowym 15/30 natomiast od strony terenów zielonych obrzeżem betonowymi 8/30. Zjazdy od strony nawierzchni jezdni drogi powiatowej przewiduje się obramować krawężnikiem betonowym 12/22 a od pozostałych stron wtopionym opornikiem betonowym 12/25. Wszystkie opory przewiduje się wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem.

Na powyższych zadaniach sumaryczna powierzchnia planowanych chodników wynosić będzie ok. 690 m<sup>2</sup>, chodników wzmocnionych ok. 48 m<sup>2</sup>, zjazdów ok. 112 m<sup>2</sup>.

d) Konstrukcja nawierzchni.

a) Ciągi piesze.

• Kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm

• Podsypka cem. – piaskowa 1:4 o gr. 5 cm

• Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem z kruszywem C1,5/2,0 o gr. 15 cm.

b) Ciągi piesze wzmocnione.

- Kostka brukowa betonowa szara o gr. 8 cm
- Podsypka cem. – piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm,
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem z kruszywem C1,5/2,0 o gr. 15 cm.

c) Zjazdy.

- Kostka brukowa betonowa grafitowa o gr. 8 cm,
- Podsypka cem. – piaskowa 1:4 o gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej o uziarnieniu 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 o gr. 15 cm,
- Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej z cementem z kruszywa C1,5/2,0 o gr. 15 cm.

Zjazdy od strony jezdni i posesji zabezpieczyć krawężnikami najazdowymi o wym. 15x22x100 na ławie betonowej B-15 (od str. jezdni z oporem), na szerokości ciągu pieszego zastosować przejście poprzez zmianę kolorystyki kostki.

d) Rodzaj kostki i kolorystyka

- Ciąg pieszy kostka brukowa betonowa szara
- Zjazdy kostka brukowa betonowa grafitowa

e) Odwodnienie nawierzchni ciągów pieszych oraz zjazdów nastąpi poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych do okolicznego terenu znajdującego się w obszarze inwestycji.

f) Ze względu na to, że środki finansowe pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 miejsce inwestycji należy oznaczyć logo nazwą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, którego wzór oraz zasady umieszczania określa załącznik nr 6 do Uchwały 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (M.P. z 2020 r., poz. 662 ze zm.)

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

#### SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

#### SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 228780,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 340274,45 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 228780,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

#### SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Dankom Daniel Błażkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 858-157-82-12

7.3.3) Ulica: Lisie Pole 52

7.3.4) Miejscowość: Nawodna

7.3.5) Kod pocztowy: 74-506

7.3.6.) Województwo: zachodniopomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

## **SEKCJA VIII UMOWA**

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 228780,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:  
do 2022-08-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy