

Załącznik nr 1 do „Zapytania ofertowego”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia.

Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie remontu frezarki bramowej „Poręba” FBA-175 zainstalowanej w Sekcji Mechanicznej Zakładu Torów i Sieci przy ul. Dąbrowskiego 23 w Łodzi. Remont - od strony mechanicznej belki prowadzącej wraz z osprzętem przesuwu osi „Y” z jednoczesnym sprawdzeniem hydrauliki stołu w osi „X” ujętych w poniższym zakresie tej specyfikacji.

II. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

1. demontaż belki i osprzętu frezarki bramowej,
2. transport do wykonawcy,
3. demontaż podzespołów,
4. weryfikacja zdemontowanych podzespołów i części,
5. mycie i odtłuszczenie korpusu i części napędowych,
6. szlifowanie prowadnic belki,
7. szlifowanie suportu,
8. skrobanie elementów współpracujących,
9. wykonanie nowych klinów i listew prowadzących,
10. wymiana przekładni śrubowo tocznej w osi „Y” (zdemontowana przekładnia do zwrotu Zamawiającemu),
11. demontaż całej instalacji centralnego smarowania z osiach „Y” ; „Z” ; „W”,
12. przegląd i wymiana uszkodzonych rurek i przewodów smarowniczych,
13. wymiana wszystkich rozdzielaczy smarowania prowadnic i śrub kulowych w całej obrabiarce,
14. przegląd agregatów smarowniczych dla osi „Y” ; „Z” ; „W”,
15. wymiana zgarniaczy wiórów osi „Y” ; „Z”,
16. sprawdzenie hydrostatyki stołu w osi „X”,
17. wymiana łożysk wrzeciennika,
18. wymiana uszczelnień wrzeciennika,
19. remont głowicy kątovej,
20. wstępny montaż belki,
21. transport belki do Zamawiającego,
22. montaż belki na frezarce bramowej u Zamawiającego,
23. Uruchomienie frezarki po wykonanym remoncie, wykonanie prób frezowania,
24. odbiór techniczny.

III. Wykonanie

Remont wykonany będzie częściowo w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca na własny koszt zdemontuje belkę wraz z osprzętem, następnie przetransportuje ją do swojej siedziby gdzie wykona ww. czynności. Urządzenie dźwigowe i transport elementów po stronie Wykonawcy. Odłączenie zasilania frezarki bramowej i ponowne podłączenie zasilania po stronie Zamawiającego.

IV. Termin wykonania

Termin wykonania remontu - do 16 tygodni od daty odbioru ww. frezarki z Zakładu Torów i Sieci.

V. Gwarancja

Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonany remont począwszy od daty przekazania do eksploatacji frezarki bramowej „Poręba” FBA-175. Wykonawca przekaże Zamawiającemu - Kartę gwarancyjną.