



KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI
POZ. 3.7



Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Masa			Materiał
				jedn. [kg/m]	1 szt. [kg]	razem [kg]	
1	UPE 220	2200	6	26,6	58,52	351,12	S235JR
2	UPE 220	6200	4	26,6	164,92	659,68	S235JR
3	UPE 220	400	12	26,6	10,64	127,68	S235JR
RAZEM [kg]						1010,8	


STAL S235JR (St3SX)

KONSTRUKCJA WSPORCZA CENTRALI
POZ. 3.6



Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Masa			Materiał
				jedn. [kg/m]	1 szt. [kg]	razem [kg]	
1	UPE 220	6100	4	26,6	162,26	649,04	S235JR
2	UPE 220	4500	4	26,6	119,7	478,8	S235JR
3	UPE 220	600	12	26,6	15,96	191,52	S235JR
RAZEM [kg]						1127,84	

POZ. 3.5
2 SZT.



Elementy stalowe konstrukcji zabezpieczyć przeciwogniowo

Rozstaw kształtowników należy dostosować do wymiarów i modelu okna, zgodnie z wytycznymi producenta

zestawienie dla 1szt.

Poz.	Profil	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Masa			Materiał
				jedn. [kg/m]	1 szt. [kg]	razem [kg]	
1	IPE 240	6000	2	30,7	184,2	368,4	S235JR
2	IPE 240	2600	2	30,7	79,82	159,64	S235JR
RAZEM [kg]						528,04	

UWAGA:

-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót

-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami

- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA:



INWESTOR:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko

NAZWA
ZADANIA:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul.
Białostocka 3, 11-500 Giżycko

ADRES:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Białostocka 3
11-500 Giżycko
działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4
obręb ewidencyjny: 2

	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI	konstrukcyjna	UAN-7342-39/92	
Opracowanie:	mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI		UAN-7342-39/92	
	mgr inż. A. PURZYC			
	mgr inż. A. CHABELSKA			
Sprawdzający:	inż. R. CYRULEWSKI	konstrukcyjna	GT -8388/174/77	

NAZWA
RYSUNKU:

POZ. 3.5, 3.6, 3.7

BRANŻA:
KONSTRUKCJA

FAZA:
PBW

SKALA:
1:50

DATA:
07.2019

NR RYS.

K18