



POZ. 5.1 SŁUP
11 SZT.




BETON C25/30
STAL St0S. 34GS

zestawienie dla 1szt.

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	St0S Φ6	34GS Φ16
1	16	914	8		73,12
2	6	120	56	67,2	
Długość wg średnic [m]				67,20	73,12
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,579
Masa wg średnic [kg]				14,92	115,46
Masa wg gatunku stali [kg]				14,92	115,46
RAZEM [kg]				130,37	



POZ. 5.2 SŁUP
11 SZT.



BETON C25/30
STAL St0S. 34GS

zestawienie dla 1szt.

Nr	Średnica [mm]	Długość [cm]	Liczba [szt.]	St0S Φ6	34GS Φ16
1	16	852	8		68,16
2	6	120	53	63,6	
Długość wg średnic [m]				63,60	68,16
Masa 1mb pręta [kg/mb]				0,222	1,579
Masa wg średnic [kg]				14,12	107,62
Masa wg gatunku stali [kg]				14,12	107,62
RAZEM [kg]				121,74	

UWAGA:
-wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem robót
-rysunek rozpatrywać łącznie z poszczególnymi branżami
- każda zmiana w stosunku do dokumentacji wymaga akceptacji projektanta na etapie realizacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		LOCUM SPÓŁKA KOMANDYTOWA M. PASZYN 62-800 KALISZ, UL. LIPOWA 33		
INWESTOR:		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Białostocka 3 11-500 Giżycko		
NAZWA ZADANIA:		Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rehabilitacyjnym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Giżycku, ul. Białostocka 3, 11-500 Giżycko		
ADRES:		Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Białostocka 3 11-500 Giżycko działka nr ewid.: 770/25, 770/11, 777/3, 777/4 obręb ewidencyjny: 2		
Projektant:	Imię i nazwisko: mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI	Specjalność: konstrukcyjna	Nr uprawnień: UAN-7342-39/92	Podpis:
Opracowanie:	mgr inż. M. MAGNUSZEWSKI mgr inż. A. PURZYC mgr inż. A. CHABELSKA		UAN-7342-39/92	
Sprawdzający:	inż. R. CYRULEWSKI	konstrukcyjna	GT -8388/174/77	
NAZWA RYSUNKU: SŁUPY - POZ. 5.1, 5.2				NR RYS. K08
BRANŻA: KONSTRUKCJA	FAZA: PBW	SKALA: 1:25	DATA: 07.2019	