

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem realizacja zadania pn. **„Remont ulicy Granicznej, Pocztovej, Polnej, Łąkowej i Pierwszej w Małej Wsi”**

Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 284 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1

Zamawiający w przedmiarze określił szerokość warstwy wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej na 2,00 m dla każdej z ulic. W rzeczywistości każda z ulic posiada nawierzchnię o szerokości 2,90-3,00 m. Proszę o potwierdzenie jaką docelową szerokość powinny mieć warstwy mineralno-asfaltowe.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem 2 SWZ ust 10:

10.1. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w SWZ i jej załącznikach m.in. opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej, STWiORB i projektowanych postanowieniach umowy.

10.2. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej lub STWiORB), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową / dokumentacją techniczną i STWiORB.

10.3. Ewentualny brak w przedmiarach robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie powyższych dokumentów w cenie umownej (przedstawionej w ofercie). Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiORB.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że szerokość nawierzchni bitumicznych winna być zgodna z zapisami „Materiałów do zgłoszenia remontu” tzn.:

- ust. 3 pkt 3.1 Zakres robót: „...zakres robót dla wszystkich ulic obejmuje: wykonanie nawierzchni bitumicznej o szerokości jak w tabeli, na całym odcinku...” – str. 3
- ust. 2 Istniejący stan zagospodarowania terenu – Tabela pt. „Ulice o nawierzchni bitumicznej i parametrach” – str. 2.
Zatem do wyceny należy przyjąć szerokość jezdni a tym samym warstw (ścieralnej i wyrównawczej) z ww. tabeli.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę mieszanki mineralno-asfaltowej przeznaczonej na warstwę ścieralną z AC 5 S na AC 8 S.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 3

Zamawiający w przedmiarze zawarł pozycję "Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 5 S dowożonej z odl. do 5km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4cm". Czy Zamawiający nie dopuszcza dowozu mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni położonej w odległości powyżej 5km od miejsca prowadzenia robót?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający dopuszcza dowóz mieszanki mineralno-asfaltowej z wytwórni położonej w odległości powyżej 5km od miejsca przewożenia robót.

Pytanie nr 4

Zamawiający w przedmiarze określa zużycie mieszanki na warstwę wyrównawczą jako 75kg/m² mieszanki AC 16 P (tj. warstwa ok. 3 cm grubości) natomiast według załącznika nr 1 "Materiały do zgłoszenia remontu" pkt 3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni Zamawiający określa zużycie mieszanki na warstwę wyrównawczą jako 100kg/m² mieszanki AC 16 W (tj. warstwa ok. 4. cm grubości).

Proszę o potwierdzenie rodzaju mieszanki oraz jej zużycia/grubości, jako wiążącego.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem 2 SWZ ust 10:

10.1. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w SWZ i jej załącznikach m.in. opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej, STWiORB i projektowanych postanowieniach umowy.

10.2. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej lub STWiORB), a Wykonawca wykona te roboty w ramach

standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową / dokumentacją techniczną i STWiORB.

10.3. Ewentualny brak w przedmiarach robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie powyższych dokumentów w cenie umownej (przedstawionej w ofercie). Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiORB.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że warstwę wyrównawczą należy wykonać zgodnie z zapisami „Materiałów do zgłoszenia remontu” tzn.:

- ust. 3 pkt 3.2 Konstrukcja nawierzchni na odcinku: „... warstwa wyrównawcza (wiążąca), AC16W, 100kg/m², tj. grub. średnia 4 cm...” – str. 4

Pytanie nr 5

Zamawiający w załączniku nr 1 "Materiały do zgłoszenia remontu" pkt 3.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni, wymienia skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową. W przedmiarze brak jest pozycji mówiącej o skropieniu. Proszę o potwierdzenie czy Zamawiający rezygnuje ze skropienia.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdziałem 2 SWZ ust 10:

10.1. Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w SWZ i jej załącznikach m.in. opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej, STWiORB i projektowanych postanowieniach umowy.

10.2. Przedmiary robót mają wyłącznie charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej lub STWiORB), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową / dokumentacją techniczną i STWiORB.

10.3. Ewentualny brak w przedmiarach robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej / dokumentacji technicznej lub STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie powyższych dokumentów w cenie umownej (przedstawionej w ofercie). Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiORB.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami „Materiałów do zgłoszenia remontu” należy wykonać skropienie warstwy dolnej emulsją asfaltową – str. 4

Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ są obowiązujące od dnia upublicznienia powyższego pisma i nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Udzielone wyjaśnienia do treści SWZ opublikowano na platformie zakupowej (stronie internetowej prowadzonego postępowania) jako komunikat publiczny.

WÓJT GMINY

/-/ Zygmunt Grzegorz Wojnarowski