

Nr postępowania: BG.271.05.2024.BS

Odpowiedzi na pytania do SWZ oraz zmiana SWZ

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Modernizacja infrastruktury placówek oświatowych w Gminie Branice”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.; dalej „ustawa PZP”) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do SWZ oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ.

Pytanie 1

W projekcie architektoniczno-budowlanym przewidziano wymianę stolarki drzwiowej. Proszę o przekazanie zestawienia stolarki.

Odpowiedź

Zgodnie z załącznikiem (rys. T-4).

Pytanie 2

Prosimy o przekazanie przekroju przez nawierzchnię z kostki betonowej w celu przyjęcia grubości warstw.

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarem robót (poz. 185-188 oraz poz. 216-219) proszę przyjąć następujące grubości warstw pod nawierzchnię z kostki betonowej:

- | | |
|---|--------------|
| - kostka betonowa, bezzazowa w kolorze szarym | - 8,0 cm |
| - podsypka cementowo-piaskowa | - 2,0-3,0 cm |
| - kruszywo łamane (0-31,5mm) zagęszczone mechanicznie | - 10,0 cm |
| - kruszywo łamane (0-63 mm) zagęszczone mechanicznie | - 15,0 cm |
| - piasek zagęszczony | - 10,0 cm |

Dodatkowo przekrój przez nawierzchnię z kostki betonowej przedstawia rys.1.



Rys.1. Przekrój przez nawierzchnię z kostki betonowej.

Pytanie 3

W Szkole w Branicach w przedmiarze ujęto wykonanie balustrady z wypełnieniem szklanym. Proszę o podanie długości oraz informację czy balustrada będzie wykonana jako jeden ciągły element.

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarem robót (poz. 15) należy wykonać dwie balustrady ciągłe o wymiarach 2,65 m oraz 29,80 m w miejscach zaznaczonych na zdjęciu nr.1.

Rozstaw słupków balustrady o długości 29,80 m powinien wynosić ok.1,50 m, natomiast rozstaw słupków balustrady o długości 2,65 m powinien wynosić ok.1,30 m.



Zdj. 1. Widok balustrad przewidzianych do wymiany w Szkole w Branicach.

Pytanie 4

W Przedszkolu w Branicach należy wykonać remont korytarza w tym wykuć i wstawić ponownie drzwi ppoż. Proszę o przesłanie rzutu w celu sprawdzenia przedmiaru oraz podać wymiary drzwi ppoż.

Odpowiedź

Rzut wraz z wymiarami drzwi p.poz zgodnie z załącznikiem (Rys.1 – Rzut korytarza).

Pytanie 5

Przedszkole Branice: czy w pomieszczeniach 1 i 2 gdzie wykładzina będzie układana na płytach OSB projektant przewiduje wylewkę elastyczną na drewno czy nie - wtedy nie będzie widać łączeń płyt. A może przewiduje szpachlowanie łączeń - wtedy będzie widać szpachlowanie pod wykładziną Czy może układanie bezpośrednio na płyty - łączenie będą bardzo widoczne.

Odpowiedź

Wykładzinę należy ułożyć bezpośrednio na płytach OSB bez zastosowania wylewki elastycznej oraz szpachlowania łączeń.

Pytanie 6

Szkołą Branice: na dachu budynku należy wykonać zabezpieczenie połączeń blach płyt warstwowych

wraz ze śrubami. Proszę o podanie powierzchni dachu i wymiarów płyt warstwowych w celu obliczenia ilości potrzebnego materiału do izolacji.

Odpowiedź

Zgodnie z przedmiarem robót (poz.5) powierzchnia całkowita dachu pokrytego płytą warstwową wynosi $24,00\text{m} \times 37,50\text{m} = 900,00 \text{ m}^2$.

Z uwagi na większą powierzchnię blachy po rozwinięciu powodującą zwiększenie ilości potrzebnego materiału do izolacji przyjęto w przedmiarze robót zwiększenie tej powierzchni o 15%.

Wymiar płyty wynosi ok. 12x1m (pomiędzy widocznymi łączeniami płyt). Poniżej zdjęcie pokrycia dachowego.



Zdj. 2. Widok pokrycia dachowego w hali sportowej przy Szkole w Branicach.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Sebastian Baca