

Opis przedmiotu zamówienia:

Obecne pokrycie wykonane jest z płyt azbestowo cementowych. Wymiana pokrycia na blachodachówkę odciąży istniejącą więźbę dachową. Całe pokrycie wraz z łączeniem rozebrać. Po rozebraniu pokrycia całą więźbę dachową należy oczyścić i szczegółowo poddać ocenie. Jeżeli elementy więźby dachowej będą zniszczone lub nienadający się do dalszego użytkowania należy go bezwzględnie wymienić na nowy przy zachowaniu pierwotnego układu i wymiarów. Konstrukcję należy wzmocnić poprzez nabicie jednostronne lub dwustronne z desek. Wszelkie elementy drewniane należy zaimpregnować ogniochronnie i przeciw owadom – np. fobosem. Po wykonaniu wzmocnień i wyrównaniu połączy zamontować łąty. Pokrycie dachowe wykonać z blacho dachówki z powłoką antykondensacyjną w kolorze RAL 8017. Na dachu istniejące kominy należy rozebrać do poziomu pokrycia dachowego i przemurować cegłą klinkierową pełną. Wszelkie opierzenia kominów, wystawek oraz murków wykonać z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

Wyszczególnienie i zakres robót:

- 1) Rozebranie pokrycia dachowego z łączeniem ok. 653,403 m², oraz zabezpieczenie ściągniętego eternitu na terenie działki na której znajduje się budynek (poprzez ułożenie na paletach i zafoliowanie w sposób umożliwiający późniejszy odbiór przez firmę zajmującą się utylizacją odpadów zawierających azbest),
- 2) Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronne lub dwustronne z desek ok. 230,75mb,
- 3) Nowe łączenie części dachu (wymiana, uzupełnienie, remont i zabezpieczenie elementów dachu) ok. 653,403 m²,
- 4) Pokrycie całego dachu blacho dachówką powlekaną z powłoką antykondensacyjną (wraz z instalacją odgromową, elementami montażowymi, izolacją termiczną przestrzeni między dachowej wełną 2x10 cm lub PIR gr. 15 cm) ok. 392,103 m²,
Pokrycie dachowe wraz niezbędnymi akcesoriami tj. grzebień okapu, taśmy kalenicowe, uszczelki klinowe itp.,
- 5) Orynowanie całego dachu (rynny, rury spustowe, elementy łączące, kolanka, wylewki, leje spustowe, elementy montażowe itd.), po uprzednim demontażu starego systemu orynnowania,
- 6) Wykonanie nowych kominów murowanych z cegły klinkierowej pełnej,
- 7) Uprzątnięcie terenu robót oraz usunięcie odpadów (poza eternitem) powstałych w wyniku prowadzenia robót,