

SLUPKI DO TENISA ZIEMNEGO ALUMINIOWE

1. Wykaz elementów słupków do tenisa ziemnego

L.p.	Nazwa elementu	Ilość sztuk
1	Słupek aluminiowy L=1480 mm	2
2	Tuleja montażowa słupka	2
3	Naciąg wewnętrzny linki siatki	1
4	Klucz do naciągania linki	1
5	Hak wewnętrzny słupka	1
6	Pret mocujący siatkę	2
7	Sruba M6 x 15 z oczkami mocujące pret	8
8	Nakrętka specjalna M6	8
9	Podkładka płaska ϕ 6	10
10	Zasłlepka słupka z łancuszkami	2
11	Sruba M6 x 15 z łbem stożkowym	2
12	Nakrętka M6	2




2. Informacje ogólne

Słupki do tenisa ziemnego wykonane są z kształtownika aluminiowego wyciskanego A3739, gatunek PA381 wg. Normy PN -84/H-93669.

Stalowe tuleje słupków są odpowiednio dopasowane do kształtów i wymiarów słupka. Tuleje są zabezpieczone farbą antykorozyjną.

3. Normy.

Słupki do tenisa ziemnego spełniają wymagania normy PN- EN 1510 - "Sprzęt boiskowy - Sprzęt do tenisa - Wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, metody badań"



EREM Pracownia Projektowa
Radosław Maciejewski

Mroczeń 200B, 63-604 Baranów, tel. 501 896 393, e-mail: erempracownia@wp.pl

Temat oprac. BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ NA POTRZEBY ZSP nr 1 KĘPNE,					Bronża: BUDOWLANA
Inwestor: Powiat Kępiński, ul. Kościuszkowski 5, 63-600 Kępno Adres inwestycji: Kępno, ul. Dąbrowskiego, dz. nr ew. 1923					Rysunek nr: D-6
Nazwa rys. SŁUPKI DO TENISA ZIEMNEGO					Skala: 1:10
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	Strona nr:
projektant architektury	mgr inż. arch. R. Maciejewski	WP-OIA/OKK/UpB/19/2009	09. 2016r.		