



POWIERZCHNIA POLIURETANOWA
natrysk gr. 0,2cm
granulat SBR gr. 1cm
elastyczna podbudowa typu ET gr. 3,5cm
warstwa wyównująca z miólu kamiennego (fr. 0-10mm)
warstwá klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-10mm)
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 0-10mm)
piasek średni wymiany gruntów
grunt rodzimy



Jednostka projektowa	
	EREM Pracownia Projektowa
Radostaw Matejowski	
Mrocznej 200B, 63-604, Baranów	
tel. 501 896 393, e-mail: erempracownia@wp.pl	
Tytuł projektu	
BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BODISKA SPORTOWEGO O WYMIERZLIWY POLUKEJANOWEJ NA POTRZEBY ZSP nr 1 KĘPNIE,	
Lokalizacja inwestycji:	
ul. Dąbrowskiego 4, dz. nr 1923	
Inwestor	
Powiat Kępniński	
ul. Kościuszk 5, 63-600 Kępno	
Nazwa rysunku	
Przekroji podłużny przez zeskocznię	
Status Rysunku	
projekt budowlany	
Projektant architektura:	Podpis
mgr inż. arch. R. Marzęwski	
nr upr. WP-01A/DKK/UBB/19/2009	
Skala projektu	
1:10	Data
	8 wrzesień 2016r.
Arkuszu nr	
D-10	
	Str.