
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont WC nr 3, 6
ADRES INWESTYCJI: Wielki Podleś 12A, 83-423 Wielki Podleś
NAZWA INWESTORA: Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w
Wielkim Podlesiu
ADRES INWESTORA: Wielki Podleś 12A, 83-423 Wielki Podleś

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Remont łazienek Szkoła Podstawowa Wielki Podleś

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont łazienek Szkoła Podstawowa Wielki Podleś					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		103,06	m2	103,060	
				RAZEM	103,060
2	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		poz.1	m2	103,060	
				RAZEM	103,060
3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		22,85	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
4	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - skucie posadzki cementowej	m3		
		22,850	m3	22,850	
				RAZEM	22,850
5	KNR 4-01 0711-06	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m2		
		83,40	m2	83,400	
				RAZEM	83,400
6	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
7	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 4	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
8	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
9	KNR 4-01 0603-05 analogia	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów masą wodoszczelną z taśmami (Woder DUO)	m2		
		poz.5	m2	83,400	
				RAZEM	83,400
10	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
11	KNR 2-02 1118-07 z.sz. 5.7.a z.sz. 5.7.d	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną Pow. do 10,0 m2. Układanie w "karo".	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
12	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.5	m2	83,400	
				RAZEM	83,400
13	KNR 2-02 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 10x10 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.5	m2	83,400	
				RAZEM	83,400

Remont łazienek Szkoła Podstawowa Wielki Podleś

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		19,66	m2	19,660	
				RAZEM	19,660
15	KNR 4-01 0108-14 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość 8 km	m3		
		7,75	m3	7,750	
				RAZEM	7,750
16	kalk. własna	Utylizacja gruzu	m3		
		poz. 15	m3	7,750	
				RAZEM	7,750
17	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
20	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 4-02 0235-01	Demontaż pisuaru	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
25	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
26	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 25-32 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
27	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
28	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4 + 3	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000

Remont łazienek Szkoła Podstawowa Wielki Podleś

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzywa sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
31	KNR 2-15 0225-02	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 2-15 0114-02	Zawory czerpalne o śr. nom. 20 mm	szt.		
		15	szt.	15,000	
				RAZEM	15,000
34	KNR 2-15 0103-03	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 25 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
35	KNR 4-02 0216-06	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego piwnicznego o śr. 100 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
36	KNR 4-01 0337-03	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowej	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
37	KNR 4-03 0501-02	Wymiana łączników warstwowych do 25 A (do 2 przyłączanych przewodów)	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
38	kalk. własna	Montaż lustra, pojemnika na mydło, podajnika papieru, pojemnika na papier toaletowy w kabinach, silikonowanie glazury i gresu wraz z odtuszczeniem	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
40	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
41	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
42	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850
43	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.3	m2	22,850	
				RAZEM	22,850