

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ul. 11-go Listopada 37/59
26.600 Radom

2. NAZWA ZADANIA:

Wykonanie zadania, pn „**Remont pomieszczeń (w budynku KPP Ciechanów) dla potrzeb KWP z/s w Radomiu**”

ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 25
06-400 Ciechanów

3. Kody wg CPV:

Kody CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

4. Opis ogólny przedmiotu zamówienia oraz zakres prac projektowych

Ogólny zakres prac budowlanych będzie polegał na wykonaniu prac remontowych w pomieszczeniach KPP Ciechanów

Planowany zakres robót budowlanych został w opisie przedmiotu zamówienia

4.1. Branża budowlana.

Pomieszczenia biurowe:

- demontaż wykładzin PCV w pomieszczeniach nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216 zlokalizowanych na II piętrze budynku, ponadto w pomieszczeniu 203 zerwanie posadzki z płytek gres
- wykonanie wylewki samopoziomującej w pomieszczeniach nr 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216
- montaż wykładzina PCV heterogeniczna, grubość całkowita 2,5 mm, grubość warstwy 1,2 mm, waga całkowita 3690 g, zabezpieczenie powierzchni mPUR, antypoślizgowość R10, grupa ścieralności grupa T, wykonanie cokolików wysokości 10 cm na ścianie poprzez wywiniecie wykładziny wraz z pospawaniem łączeń wykładziny (wykładzina Rekord plus kolor Soft Grey) bądź wykładzina równoważna o zbliżonym kolorze.
- prace malarskie w pomieszczeniach nr: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 212, 213, 214, 215, 216, zlokalizowanych na II piętrze wraz z korytarzem prowadzącym do wskazanych pomieszczeń, ponadto pomieszczenie nr 207 dodatkowo przyjąć malowanie farbą na zacieki i plamy. Kolorystyka sufit biały ściany kolor RAL 9010
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac remontowych

Pomieszczenia PdOZ

- demontaż opraw oświetleniowych wraz z zabezpieczającymi siatkami

- zbitie tynków gipsowych z sufitów w pokojach dla zatrzymanych oraz pomieszczeniach magazynowych znajdujących się w PdOZ
- gruntowanie powierzchni stropu preparatem gruntującym
- wykonanie tynku gipsowego na stropach w uprzednio przygotowanych pomieszczeniach
- dwukrotne malowanie farbą emulsyjną sufitów kolor biały
- dwukrotne malowanie ścian powyżej lamperii kolor zbliżony do obecnej wyprawy malarskiej
- montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych wraz z siatkami zabezpieczającymi
- wykonanie prac porządkowych po zakończeniu prac remontowych

Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w obiekcie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wizja lokalna realizowana będzie w obecności przedstawicieli Zamawiającego.

tel. sekretariat WiIR 47 701 29 02

tel. 47 701 23 53

4.4 TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania 20 grudnia 2022 r.