

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Modernizacja/przebudowa drogi lokalnej nr BN 89 ul. Południowa miasto Sulejów - odcinek ok.1,5 km – etap I

Identyfikator kosztorysu: POŁUDNIOWA SULEJÓW 2022

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 29.06.2022 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10u	1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	1,500
2	poszerzenia		
20	KNNR 6 101-3 Koryta wykonywane na poszerzeniu jezdni wykonywane mechanicznie, głębokość 35 cm, kat.gruntu II-IV	m2	1 500,000
30	KNNR 1 206-4 Wywóz ziemi z korytowania samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy , grunt kat.I-III 1500*0,35 525,000	m3	525,000
40	KNNR 6 104-1 Warstwa odsączająca z piasku zagęszczanie mechaniczne warstwy o gr.po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 500,000
50	KNNR 6 113-1 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1 500,000
60	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 500,000
3	podbudowa		
70	KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	6 750,000
80	KNNR 6 113-5 Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna (wykonywana mechanicznie), gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm [RMS=1,2]	m2	6 750,000
4	nawierzchnia		
90	KNNR 6 1005-7 Skropienie nawierzchni emulsja asfaltową 6750 6 750,000	m2	6 750,000
100	KNNR 6 308-1 Warstwa wyrównawczo wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5] 6750 6 750,000	m2	6 750,000
110	KNNR 6 309-2 Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm 6750 6 750,000	m2	6 750,000
5	pobocze		
120	KNNR 6 204-1 Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwalowaniu 15 cm [RMS=1,5] 2250 2 250,000	m2	2 250,000

----- Koniec wydruku -----