


Zestawienie pomieszczeń						
Kondygnacja	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
Poziom +1						
	1/1	Klatka schodowa	14,7	1/11A	Umywalnia D	3,7
	1/2	Komunikacja	22,6	1/11B	Łazienka D	5,2
	1/3	Pom. magazynowe	19,2	1/12	Szatnia	3,8
	1/4	Pom. magazynowe	19,9	1/13	Komunikacja	24,6
	1/5	Pom. magazynowe	19,2	1/14	Pom. magazynowe	26,2
	1/6	Pom. socjalne	5,6	1/15	Pom. magazynowe	25,3
	1/7	WC	3,7	1/16	Pom. magazynowe	118,8
	1/8	Pom. magazynowe	56,8	1/17	Pom. magazynowe	25,4
	1/9	Serwerownia	10,4	1/18	Węzeł ciepły	16,0
	1/10A	Umywalnia M	3,8	1/19A	Pom. biurowe	26,5
	1/10B	Łazienka M	5,2	1/19B	Pom. socjalne	5,0
		<b>SUMA:</b>				<b>461,6 m²</b>

Struktury warstwowe		
Struktura warstwowa, grubość [cm]	Materiał budowlany	
	Nazwa	Grubość [cm]
S-01 Ceramiczna, 29, 29, ---		
	Tynk wewnętrzny	2
	Błoczki ceramiczne konstrukcyjne	25
SW-01 Ceramiczna, 16, 16, ---		
	Tynk wewnętrzny	2
	Błoczki ceramiczne	12
SZ-01 Ceramiczna 2-warstwowa, 62, 62, ---		
	Tynk zewnętrzny	2
	Płyty styropianowe miękkie	20
	Błoczki ceramiczne konstrukcyjne	38
	Tynk wewnętrzny	2



**UWAGI:**

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi dokumentami branż. i bud.
- Wszystkie wymiary podawane są w cm. Nie wolno brać żadnego wymiaru miarząc bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiegokolwiek zmiany lub różnicy zauważonej między projektem, a stanem faktycznym wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.
- Roboty budowlano-instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą bieżącą koordynacją międzybranżową.
- W sprawach nie określonych dok. obowiązują: Prawo Budowlane, Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej); Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN); instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.
- Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonać zgodnie z projektem konstrukcji.
- Można zastosować zamiennie urządzenia i materiały analogiczne do zapr., po uprzedniej akceptacji Zamawiającego i Projektanta.
- Projekt chroniony prawem autorskim.
- EI zabetonowane (teoria odgrodzająca wodę, przewody instalacyjne, przejścia szczelne, kroczce zbiorników wody) osadzić zgodnie z technologią producenta, położenie wg proj. konstrukcji, instalacji i architektury.
- Przejścia szczelnie wykonać wg technologii producenta.
- W przypadku rozbieżności konstrukcji, wymiarów lub innych el. projektów branżowych z architekturą należy powiadomić nadzór autorski w celu uzyskania jednoznacznych decyzji realizacyjnych.
- We wszystkich wlotach kanałów wentylacyjnych nawiewnych oraz wyciągowych osadzić kratki wentylacyjne wg proj. instalacji (dostosowane do wielkości przekrojów otworów w proj. instalacji).
- Przy obudowie rur kanalizacyjnych pozostawić otwory rewizyjne w miejscach określonych projektem instalacji.
- Rewizje na pionach wentylacji mechanicznej i kanalizacji wykonać zgodnie z wymaganiami projektu instalacji.
- Nie wolno stosować żadnych tępików na zimno, mas. zawierających rozpuszczalniki mineralne.
- Przed zamówieniem okien, drzwi i bram wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze dla uniknięcia niezgodności na etapie wykonawczym.
- Wielkość rozdzielaczy, grzejników i białego montażu pokazano symbolicznie; wymiary rzeczywiście wynikają z doboru konkretnych urządzeń instalacji.

	ul. Wiertnicza 143a 02-952 Warszawa		data re
			06/20
RZUT PIĘTRA 1			A-02 nr. rysun
ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM.			1:10 skala
ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 220302_4.0001.14/11, NR DZIAŁKI: 14/11			nazwa zamierzenia
			nazwa_adres
SKARB PAŃSTWA-ZAKŁAD KARNY W CZARNEM, UL. POMORSKA 1, 77-330 CZARNE			Budowl stadiu
			inwestor, adres
projektant: mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński nr upr. MA/020/23 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	Asystent: inż. Karolina Łopatek mgr inż. arch. Jakub Chyliński	Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Szlis UPR.NR BI/96/01 upr. bud. w specj. arch. do proj. bez ogr.	Arch branż