

Przedmiar

L.p	Nr ST	Opis	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe				
1	Załącznik E14 KPRNPP-2013	Wypełnienie pęknięć złącza podłużnego nawierzchni asfaltowej metodą pasmową bez rozfrezowania przy urzyciu gotowej zalewy elastomerowej na gorąco. Odcinki: 14+200 + 14+900 - 50% → 350 m 16+600 + 18+250 - 80% → 1320 m 18+600 + 20+700 - 95 % → 1995 m SUMA: 3665 m	m	3 665,00
2	D-07.01.01	Oznakowania poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi przy grubości oznakowania 0,6mm, pozycja obejmuje odtworzenie oznakowania poziomego zakrytego podczas wykonywania naprawy pęknięcia. Obmiar: 50 m ²	m ²	419,92
3	D - 08.05.01	Wykonanie ścieku z kostki betonowej (szerokość 2x10 cm) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Pozycja obejmuje również ręczną rozbiórkę nawierzchni asfaltowej pod ściek na głębokość do 15 cm oraz wypełnienie. Przedmiar: 32 m	m	32,00