

KOSZTORYS OFERTOWY GGA-00-056**CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg**

Budowa: Remont drogi gminnej w Gogółkowie Gmina Gąsawa
Obiekt: Droga gminna wewnętrzna w Gogółkowie Gmina Gąsawa
Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa Gogółkowo L=250m
Lokalizacja: m.Gogółkowo Gmina Gąsawa działka nr 113/8 obręb 0007 Gogółkowo
 j.e. 041902_2 Gmina Gąsawa
 Km 0+000,00 do km 0+250,00 Od drogi gminnej do drogi gminnej

Zamawiający: Gmina Gąsawa
 ul.Żnińska 8
 88-410 Gąsawa

KOSZTORYS GGA-00-056

Strona 1

20-03-2023

SYKAL-002567

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ				JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę							
A1	10	KNR	231-14-02-05-00 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m²	500,00
A1	20	KNR	231-14-02-05-01 D-06.03.01 Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m²	500,00
A1	30	KNNR	N005-07-21-01-00 D-06.03.01 Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	48,00
A1	40	KNR	231-08-10-02-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej- obudowanie - włazów KS 425	m²	6,00
A1	50	KNNR	N006-08-01-08-00 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm na podłączeniu przy skrzyżowaniu z odwozem na odległość 2km	m²	24,00
A2 CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg							
A2	10	KNR	231-10-04-06-00 D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej	m²	1100,00
A2	20	KNNR	N006-10-05-07-00 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulją i grysami emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m²	1100,00
A2	30	KNNR	N006-03-09-02-01 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm	m²	1100,00
A3 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu							
A3	10	KNNR	N006-01-13-05-10 D-06.03.01a Ułożenie pobocza z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm szerokości 2*0,50 m z jego zagęszczeniem	m²	250,00
A3	20	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie pobocza i uzupełnianie pobocza ziemnego - prace porządkowe i kosmetyczne	m²	250,00
A3	30	KNR	231-14-06-03-00 D-03.02.01a Regulacja pionowa włazów kanałowych kanalizacji sanitarnej KS 425 typu Wawin	szt	6,00
A3	40	KNR	228-04-08-01-00 D-03.02.01a Wymiana uszkodzonej pokrywy studzienki rewizyjnej ø 425	szt	1,00

SYMBOL I NAZWA			JEDN			STRAŁ-00207
DZ	POZ	POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	50	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Obudowa włazów KS 425 z kostki betonowej 8*10*20 szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	6,00
OGÓŁEM KOSZTORYS GGA-00-056					

PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-056

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej w Gogółkowie Gmina Gąsawa
 Obiekt: Droga gminna wewnętrzna w Gogółkowie Gmina Gąsawa
 Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa Gogółkowo L=250m
 Lokalizacja: m.Gogółkowo Gmina Gąsawa działka nr 113/8 obręb 0007 Gogółkowo
 j.e. 041902_2 Gmina Gąsawa
 Km 0+000,00 do km 0+250,00 Od drogi gminnej do drogi gminnej

Zamawiający: Gmina Gąsawa
 ul.Żnińska 8
 88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-056

Strona 1

20-03-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę					
A1	10	KNR 231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m ²	500,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 250*2*1		500,00
A1	20	KNR 231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m ²	500,00
A1	30	KNNR N005-07-21-01-00	D-06.03.01	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr	48,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 Na podłączeniu przy skrzyżowaniu 2 Przy studniach KS 6 sztuk		<i>Obliczenie ilości</i> 12+12 6*4		24,00 24,00
A1	40	KNR 231-08-10-02-00	D-01.02.04	Rozebrawie nawierzchni z kostki betonowej- obudowanie - włączów KS 425	m ²	6,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1 6 sztuk po 1m2		<i>Obliczenie ilości</i> 6*1		6,00
A1	50	KNNR N006-08-01-08-00	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm na podłączeniu przy skrzyżowaniu z odwozem na odległość 2km	m ²	24,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 12*2		24,00
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNR 231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej	m ²	1100,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> (12+4)*0,5*25+225*4		1100,00
A2	20	KNNR N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni powierzchniowo utwardzanej emulją i grysami emulsja asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m ²	1100,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> (12+4)*0,5*25+225*4		1100,00
A2	30	KNNR N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm	m ²	1100,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> (12+4)*0,50*25+225*4		1100,00
A3	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
A3	10	KNNR N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Ułożenie pobocza z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm szerokości 2*0,50 m z jego zagęszczeniem	m ²	250,00
		<i>Lp Nazwa</i> 1		<i>Obliczenie ilości</i> 250*2*0,50		250,00
A3	20	KNR 231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie pobocza i uzupełnianie pobocza ziemnego - prace porządkowe i kosmetyczne	m ²	250,00

DZ	POZ	SYM B O L P O Z Y C J I		NUMER S T	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 250*2*0,50		250,00
A3	30	KNR	231-14-06-03-00	D-03.02.01a	Regulacja pionowa włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej KS 425 typu Wawin	szt	6,00
A3	40	KNR	228-04-08-01-00	D-03.02.01a	Wymiana uszkodzonej pokrywy studzienki rewizyjnej ø 425	szt	1,00
A3	50	KNR	231-05-11-03-00	D-05.03.23a	Obudowa włączów KS 425 z kostki betonowej 8*10*20 szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m²	6,00
		<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i> 6*1		6,00