

**PRZEDMIAR ROBÓT GGA-00-065**

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi gminnej wewnętrznej w Gogółkowie Gmina Gąsawa

Obiekt: Droga gminna wewnętrzna w Gogółkowie Gmina Gąsawa

Rodzaj robót: Drogowe-nawierzchnia bitumiczna jednowarstwowa Gogółkowo 2  
L=218,00mLokalizacja: m.Gogółkowo Gmina Gąsawa działka nr 73/2 obręb 0007 Gogółkowo j.e.  
041902\_4 Gmina Gąsawa  
Od drogi powiatowej dz. nr 73/4 do przepompowniZamawiający: Gmina Gąsawa  
ul.Żnińska 8  
88-410 Gąsawa

PRZEDMIAR GGA-00-065

Strona 1

11-04-2023

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
A1	CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę					
A1	10	KNR	231-14-02-05-00	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm	m <sup>2</sup> 436,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		125*2*1+70*2*1+23*2*1		436,00
A1	20	KNR	231-14-02-05-01	D-06.03.01	Mechaniczne ścinanie pobocza grub 10 cm - transport ponad 0,5 km dalsze 4km	m <sup>2</sup> 436,00
A1	30	KNNR	N005-07-21-01-00	D-06.03.01	Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm	metr 18,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Na podłączeniach	3,5+15		18,50
A1	40	KNNR	N006-08-01-08-00	D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm na podłączeniu z odwozem na odległość 2km	m <sup>2</sup> 37,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		3,50*2+15*2		37,00
A1	50	KNR	231-01-01-01-00	D-01.02.04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 15 cm w gruncie kat 1/4 dojazd do przepompowni	m <sup>2</sup> 8,63
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Koryto od łuku do końca plotu przepompowni ścieków	23*2,50*0,15		8,63
A1	60	KNNR	N001-05-04-01-00	D-01.02.04	Ręczne rozplantowanie 1 m <sup>3</sup> /m ziemi wydobytej z wykopów kat 1-2	m <sup>3</sup> 8,63
A1	70	KNR	231-01-03-04-00	D-01.02.04	Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m <sup>2</sup> 57,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Dojazd d przepompowni ścieków	23*2,50		57,50
A1	80	KNNR	N006-01-13-02-10	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego 0/63mm KLSM grub 20 cm szer 2,5 m WA24-2 F4 LA>=30	m <sup>2</sup> 57,50
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1		23*2,5		57,50
A2	CPV 45233220-7: Roboty w zakresie nawierzchni dróg					
A2	10	KNR	231-10-04-06-00	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej/pow.utrwalonej	m <sup>2</sup> 833,00
		<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i>		
		1	Ciąg główny	(125+70)*3,50		682,50
		2	Rozjazd 2 sztuki	50,0+25,0		75,00
		3	Dojazd do pompowni ścieków	23*2,50		57,50
		4	Zjazd do budynku 50	6*3		18,00
A2	20	KNNR	N006-10-05-07-00	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej emulją i grysami i tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,7kg/m2	m <sup>2</sup> 833,00
A2	30	KNNR	N006-03-09-02-01	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 5 cm	m <sup>2</sup> 833,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
A3 CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu							
A3	10	KNNR	N006-01-13-05-10	D-06.03.01a	Ułożenie pobocza z tłucznia KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm szerokości 2*0,50 m z jego zagęszczeniem	m²	238,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			218*2*0,50 +20*2*0,50		238,00
A3	20	KNR	231-14-02-02-00	D-06.03.01	Ręczne plantowanie pobocza i uzupełnianie pobocza ziemnego - prace porządkowe i kosmetyczne	m²	2238,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			2218*2*0,50+20*2*0,5		2238,00