

Rzędna istniejącego terenu	216,94			216,93							216,90		216,90	216,90
Rzędna osi proj. rurociągu	215,03		215,05	215,06			215,08		215,10	215,12	215,15	215,15	215,15	215,15
Długość odcinka	0,55	7,05			21,40									
	29,00										6,00		1,40	
Proj. spadek rurociągu, odległość	L=29,00 i=4,1 ‰										L=6,00 i=0,0 ‰		L=1,40 i=3,5 ‰	
Proj. średnica zewnętrzna, materiał	PE100 HDø40/3,7mm SDR11, PN16													
Prędkość, przepływ														
Hektometr i odległości	0,55	2,00	3,70	7,50	8,10	10,40	12,50	13,10	16,40	21,95	29,00	32,00	35,00	36,40

NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

NR RYSUNKU: 4

OBIEKT: Projekt budowlany przebudowy przyłącza wodoc. do wymiany do posesji położonej przy ul. W.Jagiełły 19 w m. Miedźno, dz. nr ewid. 883, obr. Miedźno, Gmina Miedźno

SKALA: 1:100/100

STADIUM: P.B.

BRANŻA: Wodociągowa

NR ZLECENIA:

DATA: czerwiec 2021 r.

„EKOSAN" s.c.
PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

	Nazwisko	Nr Upr.	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewa Hermańska-Kaczmarczyk	SLK/5653/PBS/16	