

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Montaż systemowej wiaty na gromadzenie odpadów stałych wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża
ADRES INWESTYCJI : ul. Wenecjańska 6 | 61-101 Poznań
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
DATA OPRACOWANIA : 26.01.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.01.2023

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Montaż systemowej wiaty na gromadzenie odpadów stałych wraz z niezbędnym przygotowaniem podłoża					
1		Rozbiórka ścian betonowych i podbudowy betonowej			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm	m ²		
d.1	0801-01	3,4*6,1	m ²	20,740	
				RAZEM	20,740
2	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03	(1,6+0,8)*0,2*(6,4+1,4)<ściana wydzielające miejsce składowania> (0,4+0,8)*0,3*3<istniejący murek wzdłuż granicy>	m ³ m ³	3,744 1,080	
				RAZEM	4,824
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0109-11 0109-12	poz.1*0,12+poz.2	m ³	7,313	
				RAZEM	7,313
4		Koszt utylizacji odpadów - gruzu budowlanego	t		
d.1	kalk. własna	poz.3*2,1	t	15,357	
				RAZEM	15,357
2		Rozebranie istniejącej nawierzchni i ułożenie jej ponownie w obrębie prowadzenia robót			
5	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0815-06 analogia	(4,3+6,5+4)*1,5	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - pow. wszystkich oddtwarzanych nawierzchni chodników	m ²		
d.2	0104-01	poz.5	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
7	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0105-05	poz.5	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
8	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu - docelowa grubość 5 cm	m ²		
d.2	0105-06	Krotność = 2 poz.5	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
9	KNR 2-31	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - rozebrany wcześniej materiał	m ²		
d.2	0502-01	poz.5	m ²	22,200	
				RAZEM	22,200
3	45233260-9	Projektowana nawierzchnia utwardzona i obrzeża			
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.3	0401-04	14,5+19,3	m	33,800	
				RAZEM	33,800
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowe	m ³		
d.3	0402-04	A (obliczenia pomocnicze) B (obliczenia pomocnicze) poz.11A*poz.11B	m ³	0,017 33,800 0,575	
				RAZEM	0,575
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.3	0407-03	poz.10	m	33,800	
				RAZEM	33,800
13	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.3	0103-02	4,7*4,7	m ²	22,090	
				RAZEM	22,090

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 2-31 d.3 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.13	m ² m ²	22,090	
				RAZEM	22,090
15	KNR 2-31 d.3 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.13	m ² m ²	22,090	
				RAZEM	22,090
16	KNR 2-31 d.3 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, kostka typu polbruk prostokątna z fazą gr. 8 cm poz.15	m ² m ²	22,090	
				RAZEM	22,090
4	45450000-6	Wiata śmietnikowa			
17	d.4 wycena indywidualna	Dostawa i montaż systemowej wiaty śmietnikowej 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	45450000-6	Nasadzenia			
18	KNR 2-21 d.5 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 17,7*0,2	m ³ m ³	3,540	
				RAZEM	3,540
19	KNR 2-21 d.5 0411-03	Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. III z wymianą gleby rodzimej warstwą ziemi o grubości 15 cm 17,7<pow. zieleni>	m ² m ²	17,700	
				RAZEM	17,700
20	KNR-W 2-01 d.5 0510-01 analogia	Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 5 cm 17,7<pow. zieleni>	m ² m ²	17,700	
				RAZEM	17,700
21	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Świdosiwa Lamarcka, Amalenachier lamarcki 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 2-21 d.5 0302-05	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - Róża Minerva, Rosa 3	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Grab pospolity, Carpinus betulus / cięty na żywopót 21	szt. szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
24	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Perowskia, Perovskia 5	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Ciemiernik wchodni, Helleborus orientalis 7	szt. szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
26	KNR 2-21 d.5 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Ostnica cieniutka, Stipa tenuissima 12	szt. szt.	12,000	
				RAZEM	12,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.5	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Jeżówka, Echinacea 'Mama Mia' 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.5	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - Barwinek pospolity, Vinca minor / roślina okrywowa 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
29 d.5	KNR 2-21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 17,7	m ² m ²	 17,700	
				RAZEM	17,700