

PRZEDMIAR ROBÓT
Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego
Branża elektryczna - budowa oświetlenia

Numer	Nr SST	Opis	Jednostka	Ilość
Budowa ul. Młodej w Kielcach na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Mielczarskiego				
1	Kod CPV: 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego			
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1	SST – E – 01.02.01	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	415,00
2	SST – E – 01.02.01	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV	m	415,00
3	SST – E – 01.02.01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	830,00
4	SST – E – 01.02.01	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m	415,00
5	SST – E – 01.02.01	Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie w wykopie - bednarka 120mm2	szt.	14,00
6	SST – E – 01.02.01	Montaż złączy kontrolnych - połączenie słupa z płaskownikiem	szt.	13,00
7	SST – E – 01.02.01	Układanie rur ochronnych z HDPE o śr. do 110 mm w wykopie	m	372,00
8	SST – E – 01.02.01	Układanie rur ochronnych z wzmocnionych 14 kn/m2 o śr. do 110 mm w wykopie	m	43,00
9	SST – E – 01.02.01	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych+wciąganie do słupa-YAKXS 4x35mm2	m	496,00
10	SST – E – 01.02.01	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świdra mech. dla słupów elektroenergetycz.	m3	2.6
11	SST – E – 01.02.01	montaż i stawianie fundamentów prefabrykowane betonowych w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3	szt.	13,00
12	SST – E – 01.02.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikiem o masie do 100 kg	szt.	13,00
13	SST – E – 01.02.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw	szt.	13,00
14	SST – E – 01.02.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew	117,00
15	SST – E – 01.02.01	Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	28,00
16	SST – E – 01.02.01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 50 mm2 pod zaciski lub bolce/podłączenie żył kabli do izolowanych złączy słupowych	szt.	52,00
17	SST – E – 01.02.01	Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój żył do 2.5 mm2)	szt.	26,00
18	SST – E – 01.02.01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4	odc.	14,00
19	SST – E – 01.02.01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	1,00
20	SST – E – 01.02.01	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar.	12,00
21	SST – E – 01.02.01	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	1,00
22	SST – E – 01.02.01	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar.	12,00
23	SST – E – 01.02.01	Pomiary fotometryczne	kpl.	1,00