

PRZEDMIAR ROBÓT
"Rozbudowa ul. Sukowskiej w Kielcach etap I
od skrzyżowania z ul. Łanową do posesji nr 40"
Branża elektryczna - budowa oświetlenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość
Budowa oświetlenia w ramach rozbudowy ulicy Sukowskiej w Kielcach				
1		Budowa linii kablowych oświetlenia ulicznego z zasilaniem - SST D-07.07.01		
1	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Przewierty mechaniczne dla rury o śr.do 125 mm pod obiektami - rura przepustowa sztywna fi 110 5+5+13	m	23
2	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	26
3	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	26
4	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm, rura karbowana dwuścienna HDPE fi 110	m	90
5	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych, Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35*mm2 SE	m	6
6	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel w słupie oświetleniowym, Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35*mm2 SE	m	40
7	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0*kg/m - kabel YAKXS 4x35, Kabel YAKXs 0,6/1kV 4x35*mm2 SE	m	827
8	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Bednarka w słupach oświetleniowych	m	40
9	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Układanie bednarki FeZn 25x4 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, Bednarka w rurach osłonowych	m	833
10	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - kabel YAKXS 4x35	szt.	39
11	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Montaż wkładek bezpiecznikowych w szafce oświetleniowej	szt.	6
12	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	1
13	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)	szt.	19
14	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1
15	SSTWIORB nr: D- d.1 07.07.01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	19
2		Budowa słupów oświetleniowych - SST D-07.07.01		
16	SSTWIORB nr: D- d.2 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, Słup stalowy o wysokości 10,0 m z wysięgnikiem 2,0 m.	szt	10
17	SSTWIORB nr: D- d.2 07.07.01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, Słup stalowy o wysokości 10,0 m z wysięgnikiem 1,0 m.	szt	10
18	SSTWIORB nr: D- d.2 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	szt	8
19	SSTWIORB nr: D- d.2 07.07.01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku - Oprawa LED istniejące z przeniesienia z linii napowietrznej	szt	12

20	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Aparaty elektryczne, Izolacyjne złącze kablowe w słupie oświetleniowym	szt	80
21	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 10 m, przewody kabelkowe	kpl.	20
22	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych, kategoria gruntu III	m	54
23	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III, przyłączenie do uziomów prętowych	m	54
24	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Badanie i pomiar instalacji uziemiającej ochronnej lub roboczej, pomiar pierwszy	pomiar	1
25	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar	5
26	SSTWIORB nr: D-d.2 07.07.01	Pomiar natężenia oświetlenia oświetlenia dla jednego przęsła	kpl.	1
3	Demontaże oświetlenia z linii napowietrznej nN PGE Dystrybucja S. A.			
27	SSTWIORB nr: D-d.3 07.07.01	Oprawy oświetlenia zewnętrznego, demontaż na trzpieniu słupa lub wysięgnika	kpl.	12
28	SSTWIORB nr: D-d.3 07.07.01	Wysięgniki rurowe, demontaż wysięgnika mocowanego na słupie lub ścianie, ciężar do 30 kg	szt	12
29	SSTWIORB nr: D-d.3 07.07.01	Osprzęt sieciowy i konstrukcje metalowe linii NN, demontaż na słupie bezpiecznika	szt	12