

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA BUDYNKU SZPITALA : STERYLIZATORNIA  
INWESTOR : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w  
Kielcach;ul. Wojska Polskiego 51

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : LPW Sp. z o.o. ul. Żeliwna 38, 40-599 Katowice

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP</b>				
1	KNR AL-01	Montaż czujek pożarowych	szt.	53,00	0,000	0,00
d.1	0401-01					
2	KNR AL-01	Gniazdo czujki pożarowej	szt.	53,00	0,000	0,00
d.1	0403-02					
3	KNR AL-01	Wskaźnik zadziałania zewnętrzny, aktywny z obudową	szt.	26,00	0,000	0,00
d.1	0404-08					
4	KNR AL-01	Ręczny ostrzegacz pożaru - elektronika ROP z izolatorem	szt.	2,00	0,000	0,00
d.1	0402-03					
5	KNR AL-01	Sygnalizator akustyczno-optyczny wewnętrzny	szt.	1,00	0,000	0,00
d.1	0108-01					
6	KNR AL-01	Akumulator 18Ah/12v, bezobsługowy, AGM	szt.	53,00	0,000	0,00
d.1	0109-02					
7	KNNR 5 0206-04	Przewody uniepalnione YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 układane n.t. na uchwytych o odporności ogniowej E90	m	135,00	0,000	0,00
d.1	04					
8	KNNR 5 0206-04	Przewody niepalne HTKSHekw 1x2x0.8 mm2 układane n.t. na uchwytych o odporności ogniowej E90	m	25,00	0,000	0,00
d.1	04					
9	KNR AL-01	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 16 adresów	lin.	2,00	0,000	0,00
d.1	0603-03					
10	KNR AL-01	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 1024 elementów liniowych	szt.	1,00	0,000	0,00
d.1	0604-08					
Razem dział: Instalacja systemu sygnalizacji pożaru SAP						0,00
<b>2</b>		<b>Instalacja kontroli dostępu KD i systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN</b>				
11	KNR AL-01	Kontroler KD KT-1 PCB dla obsługi jednego przejścia	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0101-02					
12	KNR AL-01	Montaż zasilacza do 12 V DC	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0112-05					
13	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - czytnik kart	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0301-03					
14	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk wyjścia	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0301-03					
15	KNR AL-01	Montaż elementów systemu kontroli dostępu - przycisk ewakuacyjny	szt.	1,00	0,000	0,00
d.2	0301-03					
16	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - zamek elektromechaniczny (blokowy)	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0304-02					
17	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - czujka kontraktonowa	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0304-02					
18	KNNR 5 0205-01	Przewody UTP 6x0.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m	50,00	0,000	0,00
d.2	01					
19	KNR AL-01	Akumulator 7,5Ah/12v, bezobsługowy, AGM	szt.	6,00	0,000	0,00
d.2	0109-02					
20	KNR AL-01	Uruchomienie i praca próbna systemu kontroli dostępu	kpl.	1,00	0,000	0,00
d.2	0306-02 + KNR AL					
Razem dział: Instalacja kontroli dostępu KD i systemu sygnalizacji włamania i napadu SSWiN						0,00
<b>3</b>		<b>Instalacja okablowania strukturalnego</b>				
<b>3.1</b>		<b>Okablowanie i Gniazda</b>				
21	KNR AT-14	Układanie kabla Real10 S/FTP 4P 650 MHz LSFRZH okablowanie poziome	m	1500,00	0,000	0,00
d.3.	0102-01					
1						
22	KNR AT-14	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu 2x	szt.	10,00	0,000	0,00
d.3.	0107-01					
1						
23	KNR AT-14	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu 1x	szt.	5,00	0,000	0,00
d.3.	0107-01					
1						
24	KNR AT-14	Montaż gniazd RJ45 natynkowych	szt.	7,00	0,000	0,00
d.3.	0107-01					
1						
Razem dział: Okablowanie i Gniazda						0,00
<b>3.2</b>		<b>Pomiary</b>				
25	KNR AT-14	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar	850,00	0,000	0,00
d.3.	0111-01					
2						
Razem dział: Pomiary						0,00
Razem dział: Instalacja okablowania strukturalnego						0,00
<b>4</b>		<b>Korytka kablowe dla kabli sygnałowych</b>				
26	KNNR 5 1201-04	Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w ścianie	szt.	40,00	0,000	0,00
d.4	04					
27	KNNR 5 1101-02	Konstrukcje wsporcze pod korytka kablowe szer.100 mm, przykręcane	szt.	10,00	0,000	0,00
d.4	02					
28	KNNR 5 1105-07	Korytka o szerokości 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	18,00	0,000	0,00
d.4	07					
Razem dział: Korytka kablowe dla kabli sygnałowych						0,00

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						<b>0,00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł