

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa:

**REMONTY BIEŻĄCE DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE
MIASTA I GMINY WIELICZKA W 2025 R – CZĘŚĆ 1.**

Nazwy i kody CPV:

45233142-6 ROBOTY W ZAKRESIE NAPRAWY DRÓG

Zamawiający:

GMINA WIELICZKA – GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE

Jednostka opracowująca:

GMINNY ZARZĄD DRÓG W WIELICZCE UL. LEDNICKA 16a

Data opracowania: 10.02.2025

Opracował: mgr inż. Marek Wójcik

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg REMONTY BIEŻĄCE DRÓG O NAWIERZCHNI TŁUCZNIOWO-ŻWIROWEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY WIELICZKA		
1	Rozdział	Miasto i Gmina Wieliczka		
1.1.	Element	Wyrównanie i uzupełnienie wyboji kruszywem łamanym – SSTWIOR D-04.08.05.		
1.1.1.	KNNR6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), kruszywem porfirowym lub diabazowym-łamanym, dostarczonym przez wykonawcę, warstwa po zagęszczeniu do 0-10 cm z uwzględnieniem robót przygotowawczych w zakresie istniejącej podbudowy oraz eliminacji lub wykorzystania materiałów z istniejącej podbudowy dla osiągnięcia celu trwałości wykonania naprawy podbudowy drogi.	m3	300