

Przedmiar Robót  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1855T Grzybów - Wymysłów od km 4+525 do km 5+520 w miejscowości Sichów Duży

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
1		Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie ( frezowanie) - materiał z rozbiórki do dyspozycji zamawiającego .	m <sup>2</sup>		
d.1		5472.50	m <sup>2</sup>	5472.50	
				RAZEM	5472.50
2	SST D-04-04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechaniczne średnio 100kg/m2	t		
d.1		558	t	558.00	
				RAZEM	558.00
3	SST D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3	m <sup>2</sup>		
d.1		5472.50	m <sup>2</sup>	5472.50	
				RAZEM	5472.50
4	SST D-06-03-01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr 15cm z uprzednim wykonaniem koryta pod pobocze gł 15cm .	m <sup>2</sup>		
d.1		750	m <sup>2</sup>	750.00	
				RAZEM	750.00
<b>2</b>		<b>Chodnik</b>			
5	SST D-02-00-00	Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu dowiezionego na plac budowy	m <sup>3</sup>		
d.2		995	m <sup>3</sup>	995.00	
				RAZEM	995.00
6	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod b chodnik	m <sup>2</sup>		
d.2		2010	m <sup>2</sup>	2010.00	
				RAZEM	2010.00
7	SST D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z betonu C-10/16 na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2		1010	m	1010.00	
				RAZEM	1010.00
8	SST D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m		
d.2		1020	m	1020.00	
				RAZEM	1020.00
9	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2		2010	m <sup>2</sup>	2010.00	
				RAZEM	2010.00
10	SST D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) (na zjazdach gr 2x4cm)	m <sup>2</sup>		
d.2		2010	m <sup>2</sup>	2010.00	
				RAZEM	2010.00
11	kalkulacja indywidualna	Kratki żeliwne burzowe krawężnikowe wraz z wykonaniem przykanalika dł 2, 5m fi 160cm	szt		
d.2		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
<b>3</b>		<b>Odwodnienie</b>			
12	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi ( renowacja rowu)	m <sup>3</sup>		
d.3		600	m <sup>3</sup>	600.00	
				RAZEM	600.00
13		Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi ażurowymi na betonie z wypełnieniem otworów zaprawą cementową .	m <sup>2</sup>		
d.3		1600	m <sup>2</sup>	1600.00	
				RAZEM	1600.00
14	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych ziemnych, konstrukcyjnych oraz odtworzeniem nawierzchni zjazdów- kostka brukowa lub beton asfaltowy.	m		
d.3		210	m	210.00	
				RAZEM	210.00
15	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych ziemnych, konstrukcyjnych oraz wykonaniem warstwy konstrukcyjnej pod nawierzchnię z kruszywa łamanego gr 20cm	szt		
d.3		70	szt	70.00	
				RAZEM	70.00
16	SST D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą - rury vipro o śr. 60 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych wraz z odtworzeniem konstrukcji pod nawierzchnie drogi.	m		
d.3		10	m	10.00	
				RAZEM	10.00
17	SST D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm z betonu C16/20 wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym .	ściank.		
d.3		2	ściank.	2.00	
				RAZEM	2.00
<b>4</b>		<b>Oznakowanie</b>			

Przedmiar Robót  
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1855T Grzybów - Wymysłów od km 4+525 do km 5+520 w miejscowości Sichów Duży

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	SST D- d.4 07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawężnikowe ciągłe malowane mechanicznie 240	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 240.00	
				RAZEM	240.00
19	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
20	SST D- d.4 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 10	szt. szt.	 10.00	
				RAZEM	10.00
21		Bariery ochronne U-12a koloru żółtego malowane proszkowo 40	m m	 40.00	
				RAZEM	40.00
22	kalkulacja in- d.4 dywidualna	Pionowe znaki drogowe - znaki aktywne D-6 z doświetleniem lampani LED (kompletne z zasianiem solarnym i turbiną wiatrową) wraz z wykonaniem robót montażowych i serwisowych .oraz wykonaniem przejścia dla pieszych malowanego w technologii grubowarstwowej . 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00