

Przedmiar Robót
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1821T Wojnów - Beszowa od km 1+340 do km 2+610 w miejscowości Borzymów

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1 d.1	SST D-04-04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie średnio 100kg/m2 571	t t	571.00	
				RAZEM	571.00
2 d.1	SST D-05.03.13	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) KR 3 (wraz z wykonaniem zjazdów na posesję) 5900	m ² m ²	5900.00	
				RAZEM	5900.00
3 d.1	SST D-06-03-01	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego gr 15cm z uprzednim wykonaniem koryta pod pobocze gł 15cm . 1905	m ² m ²	1905.00	
				RAZEM	1905.00
4 d.1	SST D-04-04-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15cm (utwardzenie nawierzchni na zjazdach) 68	m ³ m ³	68.00	
				RAZEM	68.00
2		Odwodnienie			
5 d.2	SST D-02-00-00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowniczymi (renowacja rowu) 520	m ³ m ³	520.00	
				RAZEM	520.00
6 d.2	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych i konstrukcyjnych. 120	m m	120.00	
				RAZEM	120.00
7 d.2	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm 40	szt szt	40.00	
				RAZEM	40.00
8 d.2	SST D-03.01.01	Przepusty rurowe pod drogą rury o średnicy 100 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych i konstrukcyjnych oraz odtworzeniem warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnię drogi. 20	m m	20.00	
				RAZEM	20.00
9 d.2	SST D-03.01.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 100 cm z betonu C16/20 wylewne na mokro w deskowaniu tradycyjnym. 4	szt szt	4.00	
				RAZEM	4.00
10 d.2	SST D-06.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami i na skrzyżowaniu - rury PP SN8 o średnicy 80 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, ziemnych i konstrukcyjnych. 8+12+10+8+8+13+8+8=75 75	m m	75.00	
				RAZEM	75.00
11 d.2	SST D-06.02.01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm z betonu C16/20 wylewne na mokro w deskowaniu tradycyjnym. 16	szt szt	16.00	
				RAZEM	16.00
12 d.2	Kalkulacja indywidualna	Umocnienie rowów płytami ażurowymi na betonie C12/15 z uzupełnieniem otworów zaprawą cementową . 2000	m ² m ²	2000.00	
				RAZEM	2000.00
13 d.2	Kalkulacja indywidualna	Ścieki z elementów betonowych gr. 15 cm na ławie betonowej zbetonu C12/15 100	m m	100.00	
				RAZEM	100.00
3		Oznakowanie			
14 d.3	SST D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni w technologii grubowarstwowej chemoutwardzalnej - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie 305	m ² m ²	305.00	
				RAZEM	305.00
15 d.3	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 15	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00
16 d.3	SST D-07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2 15	szt. szt.	15.00	
				RAZEM	15.00