Mapa do celów projektowych
skala 1:500
Tuchola, ul. Kościuszki, Grnwaldzka, Piastowska

województwo: kujawsko - pomorskie
powiat: tucholski
jedn.ew: Tuchola[041606_4]
obręb: Tuchola [041606_4.0001]
arkusz mapy: 6.203.19.05.3.2, 6.203.19.05.4.1, 6.203.19.05.4.3, 6.203.19.05.3.4
działki: 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2172/3, 2181/8, 2184/38, 1437/17, 2184/87
Id zgłoszenia: GK.II.6642.2051.2019
Mapę wykonano dn. 29.01.2020r.
Dla działek objętych zakresem nie przeprowadzono badania ksiąg wieczystych pod kątem występowania ewentualnych obciążeń służebnościami gruntowymi .
Dane na granice działek pozyskano z zasobu PODGiK
Mapę wykonano na podstawie pomiaru z dn. 20.01.2020r. oraz 21.01.2020r.

Zastrzega się, że sporządzona mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu przewodów podziemnych, których z powodu braku zgłoszenia do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, braku danych z instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienia jest niemożliwe.

PUWG "2000" s.6
Kronsztadt_86

Jakub Koszak
USŁUGI GEODEZYJNE
ul. gen. Emiliana Kostkiewicza 8/1
85-331 Bydgoszcz, tel. 661 039 080
NIP 558-165-31-59 REG. 361689594

---------- - zakres aktualizacji mapy



OBJAŚNIENIA:

- PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA Z RUR PP DN/ID 250 i 300mm
- PROJ. PRZYKANALIK DESZCZOWY Z RUR PVC-U 160mm
- D... – PROJ. STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA DN1200
- d... – PROJ. STUDNIA REWIZYJNA PP DN600
- W... – PROJ. WPUST DESZCZOWY BETONOWY DN500
- OL... – PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
- ISTN. WPUST DESZCZOWY DN500 DO PRZEBUDOWY
- ISTN. WPUST DESZCZOWY DN500 DO LIKWIDACJI
- UNIECZYNNIENIE ISTN. RUROCIĄGÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PROJ. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR DWUWARSTWOWYCH PEHD-RC SDR17 PN10 DN/OD 125mm i 280mm
- PROJ. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE Z RUR PEHD PN10 SDR17 DN/OD 32mm
- HP80 – PROJ. HYDRANT NADZIEMNY DN80
- W – PROJ. WĘZEŁ WODOCIĄGOWY
- WH – PROJ. WĘZEŁ HYDRANTOWY
- PZ... – PROJ. PUNKT ZAŁAMANIA TRASY WODOCIĄGU
- ZO... – PROJ. ZASUWO-OPASKA (PUNKT PRZEŁĄCZENIA ISTN. PRZYŁĄCZA)
- UNIECZYNNIENIE ISTN. RUROCIĄGÓW WODOCIĄGOWYCH

LEGENDA:

- proj. jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- proj. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej szarej
- proj. miejsca postojowe z kostki betonowej szarej
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej - konstrukcja wzmocniona
- proj. chodnik o nawierzchni z kostki betonowej szarej
- proj. ojcast z kostki betonowej grafitowej
- istniejąca nawierzchnia do przekłucia wysokościowego / odwiercania
- proj. tereny zielone
- proj. utwardzenie ekokratą
- proj. krawężnik betonowy 15x30x100 cm
- proj. krawężnik betonowy najazdowy 15x22x100 cm
- proj. oporniki betonowe 12x25x100 cm
- proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- projektowane podziały działek
- czasowe ograniczenie użytkowania na czas prowadzenia prac
- nasadzenia - drzewo iglaste
- nasadzenia - drzewo liściaste
- nasadzenia - niska roślinność / krzewy
- drzewo do wycinki
- krzewy do wycinki

SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA

- Projektowany słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany wysokości 8m montowany na prefabrykowanym fundamencie, malowany na kolor RAL 7021 i oprawą oświetleniową z odlewu aluminiowego IP66 źródłem LED mocy 58W o barwie (3000-4300K) montowaną na wysięgniku dł. 1m. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A. Słupy z 2 oprawami zamontowaną na wysięgniku 2x1.0m.
- Projektowany słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany wysokości 8m montowany na prefabrykowanym fundamencie, malowany na kolor RAL 7021 i oprawą oświetleniową z odlewu aluminiowego IP66 źródłem LED mocy 80W o barwie (3000-4300K) montowaną na wysięgniku dł. 1m. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A.
- Projektowany słup oświetleniowy stalowy okrągły stożkowy ocynkowany wysokości 6m montowany na prefabrykowanym fundamencie, malowany na kolor RAL 7021 z oprawą oświetleniową asymetryczną dla oświetlenia przejścia dla pieszych z odlewu aluminiowego IP66 źródłem LED mocy 44,5W o zakresie temperatury barwowej - 5700K. Słupy wyposażone w tabliczki z wkładką topikową 4A.
- RS10Ω – Projektowany uziom z pręta Fe2n 5.20 (3 pręty po 6m każdy)
- Projektowany kabel oświetleniowy typu YAKY 5x35mm² na całej długości w rurze karbowanej 675 o wytrzymałości 450N.
- R-110/18m – Projektowana rura osłonowa 8110 głębokiemo o wytrzymałości mechanicznej 750N przepust pod drogą
- 30(36) – 30 - długość wykopu, (36) - całkowita długość kabla [m]
- 101/3/1 – n-numer obwodu, \n-numer słupa, \n-numer słupa
- Istniejące oświetlenie wraz z kablami do przebudowy/unieczynnienia.
- 1 – (1-24) - Numer słupa do demontażu
- SO 2-3-0416063-... – Istniejąca szafa oświetleniowa - szt. 4, własność ENEA Oświetlenie
  Kable układać minimum 0.5m od istniejących kabli energetycznych i uzbrojenia terenu.

DROGOWA SYGNALIZACJA ŚWIETLNA

- 7m – projektowana kanalizacja teletechniczna drogowej sygnalizacji świetlnej 2x 8110
- projektowana studnia kablowa SK1
- S2 – projektowany słupek h=4,5m drogowej sygnalizacji świetlnej
- 1b – projektowany sygnalizator LED 3x300 drogowej sygnalizacji świetlnej
- 2b – projektowany sygnalizator LED 2x200 drogowej sygnalizacji świetlnej
- DP2 – projektowany przycisk dla pieszych drogowej sygnalizacji świetlnej

UWAGI:
Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia terenu objęte rozbudowywanym układem drogowym (studnie kd i ks, studnie teletechniczne, zawory wodociągowe, zawory gazowe, hydranty itp.) należy wyregulować do projektowanych rzędnych.

Jednostka projektowa:	AKROID Andrzej Kunda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń tel. 602 253 770
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 010756C - ul. Kobzaudzi, 010735C- ul. Grunwaldzka (część) i nr 010793C - ul. Piastowska w Tucholi
Inwestor:	Burmistrz Tucholi Plac Zamkowy 1 89-500 Tuchola
Lokalizacja:	województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, miejscowość: Tuchola, j. ewid.: 041606_4, obr.: 0001 Miasto Tuchola dz. nr: 2180/1, 2180/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59, 2184/88 (2184/101, 2184/102), 2172/2 (2172/5, 2172/6), 3829 (3829/1, 3829/2), 2172/3, 3791, 3796, 2172/1, 2184/24 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30 (2184/99, 2184/100), 2184/87, 1542/4, 2181/8, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1, 2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/46, 2184/51, 2185/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20, 2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10, 2182/6, 2182/7, 2182/12, 3824 (3824/1, 3824/2), 1437/17, 1437/13, 1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),
Branża:	Elektryczna
Projektant:	Lech Świderski uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr upr. KUP/0041/PWOD/11
Sprawdzający:	mgr inż. Roman Pietrzak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej nr upr. UAN-N-V/147/TO/84
Opracowujący:	Tomasz Gondek
Stadium:	Projekt techniczny
Nazwa rysunku:	Projekt zagospodarowania terenu - oświetlenie drogowe i drogowa sygnalizacja świetlna
data: 15.11.2021	skala: 1:500 / numer rysunku: E1 / numer strony: