





PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH
ul. Piastowska 25



Zaciski sterownika widok ogólny - Listwa Zacisków 2 (prawa)

- 1R - zacisk sygnału czerwonego grupy sygnalizacyjnej nr 1
- 1Y - zacisk sygnału żółtego grupy sygnalizacyjnej nr 1
- 1G - zacisk sygnału zielonego grupy sygnalizacyjnej nr 1
- 1N - zacisk sygnału zera sieci grupy sygnalizacyjnej nr 1
- 2R - zacisk sygnału czerwonego grupy sygnalizacyjnej nr 2
- 2Y - zacisk sygnału żółtego grupy sygnalizacyjnej nr 2
- 2G - zacisk sygnału zielonego grupy sygnalizacyjnej nr 2
- 2N - zacisk sygnału zera sieci grupy sygnalizacyjnej nr 2

Zaciski sterownika widok ogólny - Listwa Zacisków 1 (lewa)

- 1, 2 - zaciski grupy przycisków dla pieszych nr 1
- 3, 4 - zaciski grupy przycisków dla pieszych nr 2
- ...
- 33, 34 - zaciski potwierdzeń dla pieszych grupa przycisków nr 1 ( zacisk 33 +24Vac, zacisk 34 - GND)
- 35, 36 - zaciski potwierdzeń dla pieszych grupa przycisków nr 2 ( zacisk 35 +24Vac, zacisk 36 - GND)
- ...

Jednostka projektowa:	AKROID Andrzej Kurda ul. Sanocka 1, 87-100 Toruń tel. 602 253 770	
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa dróg publicznych kategorii gminnej nr 0107550 - ul. Kościuszki, 010735C - ul. Grunwaldzka (część) i nr 010783C - ul. Piastowska w Tucholi	
Inwestor:	Burmistrz Tucholi Plac Zamkowy 1 89-500 Tuchola	
Lokalizacja:	województwo: kujawsko-pomorskie, powiat: tucholski, miejscowość: Tuchola, I. ewid.: 041806_4, obr.: 0001 Miasto Tuchola dz. nr: 2180/1, 2169/5, 2170/2, 2170/4, 2184/89, 2184/58, 2184/59, <b>2184/88 (2184/107, 2184/102),</b> <b>2172/6 (2172/8, 2172/9), 382/9 (382/9/1, 382/9/2), 2172/3, 3791,</b> <b>3794, 2172/1,</b> <b>2184/28 (2184/95, 2184/96), 2184/29 (2184/97, 2184/98), 2184/30</b> <b>(2184/99, 2184/100), 2184/87,</b> <b>1542/4, 2181/6, 2179/1, 2179/4, 2175/1, 2181/1, 3798, 2171/1,</b> <b>2181/6, 2181/10, 2184/47, 2184/49, 2181/12, 2184/66, 2184/51,</b> <b>2183/15, 2183/16, 2184/38, 2183/17, 2183/18, 2183/20, 2184/20,</b> <b>2183/13, 2182/8, 3685, 3790, 2183/22, 2183/21, 2182/9, 2182/10,</b> <b>2182/8, 2182/7, 2182/12, 382/4 (382/4/1, 382/4/2), 1437/17, 1437/13,</b> <b>1437/15, 1437/14 (1437/54, 1437/55),</b>	
Branża:	Elektryczna	
Projektant:	Lech Świderek uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-trybunacyjnej nr upr. KUP/0041/PWOD/11	
Sprawdzający:	mgr inż. Roman Pietrzak uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjno-trybunacyjnej nr upr. UAN-N/1477/O/84	
Opracowujący:	Tomasz Gondek	
Stadium:	Projekt budowlany	
Nazwa rysunku:	Schemat ideowy sterownika drogowej sygnalizacji światłowej - ul. Piastowska 25	
data:	15.11.2021	
	skala:	numer rysunku: <b>E4</b> numer strony: