

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont balkonu i wykonanie odkrywek KPP w Sejnach  
ADRES INWESTYCJI : 16-500 Sejny, ul. 1 Maja 13  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku  
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Marek Staleńczyk (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 09.09.2021


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.09.2021

Data zatwierdzenia

STARSZY SPECJALISTA  
ZESPOŁU WSPOMAGAJĄCEGO  
Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów  
Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Białymstoku

  
mgr inż. Marek Staleńczyk  
upr. bud. do kier. rob. bud. bez os. bud. i  
w spec. konstr.-bud. nr ewid. EL/33/99

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont balkonu KPP w Sejnach</b>						
1			<b>Remont balkonu KPP w Sejnach</b>			
1	KNR 4-01		Demontaż stalowej balustrady balkonowej dł. 11 m, wys. 1,1 m.	szt.pr zec.		
d.1	1306-01		1	szt.pr zec.	1.000	
					RAZEM	1.000
2	KNR 4-01		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej balkonu	m <sup>2</sup>		
d.1	0811-07		9.5*1.6	m <sup>2</sup>	15.200	
					RAZEM	15.200
3	KNR 4-01		Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - balkonu	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-01		15.2*0.05	m <sup>3</sup>	0.760	
					RAZEM	0.760
4	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01		15.2	m <sup>2</sup>	15.200	
					RAZEM	15.200
5	KNR 2-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-03		Krotność = 3 15.2	m <sup>2</sup>	15.200	
					RAZEM	15.200
6	KNR 2-02		Okładziny balkonu z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - gres mrozoodporny antypoślizgowy, szary, rektyfikowany, nieszkliwiony,>R9A	m <sup>2</sup>		
d.1	1121-05		15.2	m <sup>2</sup>	15.200	
					RAZEM	15.200
7	KNR 2-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	m		
d.1	1120-04		22	m	22.000	
					RAZEM	22.000
8	KNR 2-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 cm - cokolik 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		
d.1	1120-06		22	m	22.000	
					RAZEM	22.000
9	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu i złomu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km z utylizacją	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-11		2	m <sup>3</sup>	2.000	
					RAZEM	2.000
10	KNR 4-01		Wywiezienie gruzu i złomu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-12		Krotność = 10 2	m <sup>3</sup>	2.000	
					RAZEM	2.000
11	KNR 2-02		Balustrada balkonowa ze stali nierdzewnej AISI 304. Długość 1100cm Pochwyt na wys. 120 cm od posadzki. Pochwyt i słupki rura fi 50mm, gr. 3mm. Rozstaw słupków max. 150 cm. Poprzeczka z rury zaślepiona na obu końcach fi 20mm, gr. 2mm, rozstaw 13cm, 7 szt. Rozety maskujące.	m		
d.1	1209-02		11*1.2	m	13.200	
					RAZEM	13.200
2			<b>Wykonanie dwóch wykopów odkrywkowych gł. 2 m</b>			
12	KNR 2-01		Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - wykonanie dwóch wykopów odkrywkowych przy budynku.	m <sup>3</sup>		
d.2	0310-02		2*2*2	m <sup>3</sup>	16.000	
					RAZEM	16.000
13	KNR 2-01		Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - dodatek za każde dalsze 0,5 m głębokości	m <sup>3</sup>		
d.2	0310-06		16	m <sup>3</sup>	16.000	
					RAZEM	16.000
14	KNR 2-01		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 1,6-2,5 m - z zagęszczeniem mechanicznym	m <sup>3</sup>		
d.2	0320-0502		16	m <sup>3</sup>	16.000	
					RAZEM	16.000

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KSNR 6 1103-06		Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - rozebranie i ponowne ułożenie kostki betonowej. 2.5*2.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.500	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>

