




(SZTUK - 1)
skala 1:20



| ELEMENT KONSTRUKC. | NR PRĘTA | Φ (mm) | DŁUG. PRĘTA (cm) | ILOŚĆ PRĘTÓW (szt) | DŁUGOŚĆ RAZEM (m) | | |
|----------------------------|-------------|-----------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | | | | A - IIIN Φ 12 | A - IIIN Φ 10 | A - IIIN Φ 6 |
| STOPA ST-1.1 | 1 | 12 | 160 | 8 | 12,80 | | |
| | 2 | 12 | 160 | 8 | 12,80 | | |
| | 3 | 10 | 210 | 2 | | 4,20 | |
| | 4 | 6 | 146 | 3 | | | 4,38 |
| RAZEM DŁUGOŚĆ | | | | - (m) | 25,60 | 4,20 | 4,38 |
| MASA JEDNOSTKOWA | | | | - (kg/m) | 0,888 | 0,617 | 0,222 |
| MASA CAŁKOWITA | | | | - (kg) | 22,73 | 2,59 | 0,97 |
| OGÓŁEM STALI : 1 element) | | | | - (kg) | | 26,29 | |

BETON C25/30
BETON C8/10
STAL A-III N



| | | | |
|--|--|---|---------------------------|
| <p>PROJEKT BUDOWLANY</p>  <p>BIURO PROJEKTOWI REALIZACJI INWESTYCJI w RYBNIKU ul. POLSKA 23 44-100 LISZNO Tel./fax 0-65) 524-89-78 Tel.kom 0-601-423-6-85</p> <p>REGON 141171788 - NIP 681-602-72-50</p> | INWESTYCJA PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ ŚWIE TLICZY WIEJSKIEJ W POMYKOWIE 3 64-130 RYDZYNA | PROJEKTANT: inż. Marek Łysiek upr.proj. nr 296/87/I/lo w spę galności konstrukcyjnej | |
| | INWESTOR GININA RYDZYNA RYNEK 1 64-130 RYDZYNA | | |
| OBIEKT ŚWIE TLICA WIEJSKA | LOKALIZACJA GMINA RYDZYNA POWIAT LESZCZYŃSKI | BRANŻA KONSTRUKCJA | |
| | DATA 06-2022 | STRONA 19 | SKALA 1 : 20 |
| RYSUNEK STOPA FUNDAMENTOWA ST - 1.1 | | STADIUM PROJEKT TECHNICZNY | NR RYSUNKU K-06 |