

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI "EVPOL" ul.Gierymskiego 23 64-100 LESZNO Tel./Fax (0-65) 520-89-78 Tel.kom.0-601-423-685 REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI
"EVPOL"
UL.MAKSYMILIANA GIERYMSKIEGO 23
64-100 LESZNO
TELEFON / FAX (0-65) 520-89-78
TELEFON KOM. 0-601-423-685
REGON 411121783 NIP 697-002-72-50

UWAGI I OPISY

A - UKŁAD WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE
PODŁOGA Z DESEK SOSNOWYCH NA WŁASNE PIÓRO GR.32 MM NA KLEJU
PŁYTA BETONOWA Z BETONU C20/25 GR. 15 CM ZBROJONA MATAMI STALOWYMI
STYROPIAN EPS100 GR. 12 CM
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA 2 x PAPA NA LEPIKU
PODBETON GR. 10 CM Z BETONU C12/15
PODSYPKA PIASKOWA GR. 20 CM

B - UKŁAD WARSTW STROPODACHU
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBROJONEJ "DRAGFOL"
WEŁNA MINERALNA GR. 300 MM
FOLIA POLIETYLENOWA GR. 0,2 MM
DREWNIANY WIĄZAR KRATOWY
PODWÓJNY RUSZT STALOWY POD PŁYTY GKB
PŁYTA GKB GR. 18 MM

C - UKŁAD WARSTW DACHU
DACHÓWKA KARPIÓWKA W KOLORZE CZERWONYM
ŁATY SOSNOWE 40x60 MM IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2
KONTRŁATY SOSNOWE 25x30 MM IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2
PAROIZOLACJA Z FOLII ZBROJONEJ "DRAGFOL"
KONSTRUKCJA DACHU - DREWNIANE WIAZARY IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2

D - UKŁAD WARSTW DACHU
2 x WARSTWA PAPY TERMOZGRZEWALN EJ
POSZYCIE Z DESEK SOSNOWYCH GR. 25 MM IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2
KONSTRUKCJA DACHU - DREWNIANE WIAZARY IMPREGNOWANE PREPARATEM FOBOS M-2

S1 - UKŁAD WARSTW ŚCIANY ISTNIEJĄCE
MUR Z CEGŁY PEŁNEJ CZERWONEJ GR . 47 CM NA ZAPRAWIE CEMENTOWO - WAPIENNEJ
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GR 1,5 CM

S2 - UKŁAD WARSTW ŚCIANY FUNDAMENTOWYCH
CEGŁA PEŁNA KLINKIEROWA CZERWONA GR.12 CM
STYROPIAN 10 CM FASADA 0,042
PUSTAKI BETONOWE M-6 NA ZAP. CEMENTOWEJ
IZOLACJA 2x ABIZOL

S3- UKŁAD WARSTW ŚCIANY PONAD GRUNTEM
CEGŁA PEŁNA KLINKIEROWA CZERWONA GR.12 CM
STYROPIAN 10 CM FASADA 0,042
PUSTAKI SILKA GR. 25 CM NA KLEJU
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY GR 1,5 CM

INWESTYCJA
PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W POMYKOWIE

INWESTOR
GMINA RYDZYNA
RYNEK 1
64-130 RYDZYNA

OBIEKT
ŚWIETLICA WIEJSKA

LOKALIZACJA
POMYKOWO 3 DZIAŁKA NR 205/2

PROJEKTANT:
mgr inż. Jakub Rzeźniczak
upr.proj.nr 1131/88/Lo
w specjalności architektonicznej

PROJEKTANT PROWADZĄCY:
inż.Marek Łysiak
upr.proj.nr 296/81/Lo
w specjalności konstrukcyjnej

PRZEDMIOT RYSUNKU
PRZEKRÓJ A-A

STADIUM	BRANŻA	DATA	STRONA	SKALA	NR RYS.
PROJEKT BUDOWLANY	ARCHITEKTURA	06-2022	15	1:50	A08