

Zestawienie montażowe głównych materiałów													
Lp	Material	wykop	kabel YKY 4x25mm ²	kabel YKY 4x10mm ²	rura osłonowa DVR 50	szafa rozdzielcza SR1 i SR2 zgodnie z rys. E-3	szafa sterownicza + oprzewodowanie do przepompowni przydomowej	wkładka bezpiecznikowa WTN-00 20A	wyłącznik nadprądowy S303C 10A	grot uziomu fi 16mm	uchwyt krzyżowy UKU 16/40/4	pręt uziomu fi 16/1500mm	taśma FeZn 30x4mm
-		m	m	m	m	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	m
1	proj. złącze kablowo-pomiarowe - proj. szafa rozdzielcza SR1	1	5			1		1	5	1	1	5	2
2	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S1 dla DP1	55		62	55		1			1	1	5	2
3	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S2 dla DP2	41		47	41		1			1	1	5	2
4	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S3 dla DP3	12		17	12		1			1	1	5	2
5	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S4 dla DP4	48		54	48		1			1	1	5	2
6	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S5 dla DP5	65		72	65		1			1	1	5	2
7	istn. złącze kablowo-pomiarowe - proj. szafa rozdzielcza SR2	1	5			1		1	4	1	1	5	2
8	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S1 dla DP1	82		89	82		1			1	1	5	2
9	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S1 dla DP1	53		59	53		1			1	1	5	2
10	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S1 dla DP1	52		58	52		1			1	1	5	2
11	proj. szafa rozdzielcza SR1 - proj. szafa sterownicza S1 dla DP1	57		62	57		1			1	1	5	2
PODSUMOWANIE													
RAZEM		467	10	520	465	2	9	2	9	11	11	55	22