

KOSZTORYS SZACUNKOWY- Wymiana instalacji odgromowej budynku PP w Sannikach

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA ZADANIA : Wymiana kotła olejowego, remont pokrycia dachowego budynku PP w Sannikach
ADRES INWESTYCJI : Sanniki ul. Warszawska 153
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z/s w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul.11 Listopada 37/59
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Waldemar Zysk (Elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : 28.09.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.09.2017

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana instalacji odgromowej w związku z wymianą pokrycia dachowego. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej. Montaż nowej instalacji odgromowej na pokryciu z blachy powlekanej. Wykonanie uziomu pionowego.					
1	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach - pręt Fe/Zn fi 8mm 62	m m	62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNNR 5 0601-04	Przewody instalacji odgromowej z drutu stalowego ocynkowanego fi 8mm nienapężane pionowe mocowane na wspornikach 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
3	KNNR 5 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNNR 5 0611-07	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na ścianie lub konstrukcji zbrojenia 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0612-01	Złącza do rynny okapowej oraz połączenia dachowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych dłg. 3 m w gruncie kat.III 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 5	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03 1139-03	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu poziomym 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
11	KNR 4-03 1139-08	Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych z pręta o przekroju do 120 mm ² mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym 62	m m	62.000	
				RAZEM	62.000
12	KNR 4-03 1138-06	Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu stromym na dachówce, eternicie, gonce 77	szt. szt.	77.000	
				RAZEM	77.000