

TEMAT: BUDOWA PARKU LINOWEGO
KATEGORIA OBIEKTU: V, VIII

LOKALIZACJA: Aleksandrów Łódzki, dz. nr 479/3, 479/4
Obr. A-4, jedn. ewid. 102004_4

INWESTOR: Gmina Aleksandrów Łódzki
Pl. T. Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

CZĘŚĆ III – DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Zgodnie z art. . 34 ust. 3d pkt.3 Ustawy Prawo Budowlane, poniżej podpisany oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:	PODPIS:
ARCHITEKTURA	
Mgr inż. arch. Agata Basiak-Stanisławska Upr. Nr 16/08/SLOKK, SL-1377	

Kozy październik 2022r.

Spis dokumentów formalnoprawnych:

1. Informacja BOZ	4
2. Oświadczenie projektanta o wykonaniu projektu zgodnie z przepisami prawa	7
3. Mapa do celów projektowych oryginał/kopia	8
4. Opinia dendrologiczna	9

TEMAT: BUDOWA PARKU LINOWEGO
KATEGORIA OBIEKTU: V, VIII

LOKALIZACJA: Aleksandrów Łódzki, dz. nr 479/3, 479/4
Obr. A-4, jedn. ewid. 102004_4

INWESTOR: Gmina Aleksandrów Łódzki
Pl. T. Kościuszki 2 95-070 Aleksandrów Łódzki

INFORMACJA BIOZ

AUTOR INFORMACJI: Mgr inż. arch. Agata Basiak – Stanisławska
43-340 Kozy ul. Jaskółcza 31
upr. bud. bez ograniczeń do proj.
w spec. arch. nr 16/08/SLOKK;SL-1377

1. **PRZEDMIOT INWESTYCJI** - Przedmiotem inwestycji jest budowa parku linowego wraz z elementami małej architektury.
2. **WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH:** na działce inwestycyjnej znajdują się inne obiekty budowlane /wg. część graficzna, zakres opracowania/: elementy małej architektury, obiekty sportowe.

3. **ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI:**

Na działce nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogłyby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

4. **PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĘPOWANIA:**

1) Montaż elementów drewnianych, stalowych, siatek zabezpieczających - zagrożenia wynikłych z pracy na wysokości można uniknąć przy spełnieniu podstawowych wymogów:

- Należy zastosować rusztowanie przestrzenne,
- Rusztowanie powinno być posadowione na mocnym podłożu,
- Wskazane jest zastosowanie rusztowania znormalizowanego, dzięki czemu mamy pewność prawidłowego rozstawu, wysokości, kotwień i innych wymogów jakim podlegają rusztowania. Przewidywany czas montażu więźby i połaci – VI 2023r.

Skala zagrożenia: przeciętna.

Miejsce i czas wystąpienia zagrożenia: teren i czas wykonywania prac budowlanych.

Wykopy w pobliżu istniejących sieci (wodociągowych, kanalizacyjnych, itp.) wykonać należy metodą ręczną w sposób szczególnie ostrożny, w obecności firm nimi władającymi.

5. **SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTARZU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIU DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH:**

Na budowie powinien na stałe przebywać odpowiednio przeszkolony majster lub brygadzysta. Wszystkie prace mają się odbywać bezpośrednio pod ich nadzorem. Każdego pracownika należy przeszkolić z ogólnych przepisów BHP, zapoznać ze specyfiką oraz technologią robót budowlanych. Przy każdej zmianie stanowiska roboczego należy szczegółowo przeszkolić pracownika (szkolenie stanowiskowe). Bezwzględnie należy dopilnować stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej. Przed rozpoczęciem pracy w danym dniu roboczym – majster lub brygadzysta dokonuje obchodu budowy i ocenia stan bezpieczeństwa związany z wykonywanymi pracami.

6. **ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZABEZPIECZAJĄCYCH SZYBKĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJĘ, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ I SPRAWNĄ EWAKUACJĘ NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ:**

Aby zapobiec niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywania robót budowlanych należy:

- a) Właściwie oznakować plac budowy;
- b) Wykonywać prace przy pomocy właściwego i sprawnego sprzętu,
- c) Wykonywać prace pod nadzorem majstra lub brygadzysty,
- d) Pracownicy powinni mieć odpowiednią odzież ochronną oraz powinni być systematycznie szkoleni.
- e) Należy stosować materiały budowlane dopuszczone do stosowania w budownictwie wraz ze znakiem bezpieczeństwa.

Obszar prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Podczas wykonywania prac na wysokościach zachować szczególną ostrożność, należy wywiesić tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa osób pracujących na budowie i innych mogących znaleźć się w pobliżu wykopów należy je ogrodzić i oznakować zgodnie z przepisami.

Do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości należy stosować środki ochrony zbiorowej (w szczególności balustrady).

Cały teren budowy należy oznakować znakami ostrzegawczymi przed grożącym niebezpieczeństwem.

Teren budowy zostanie ogrodzony, należy wywiesić tablicę informacyjną oraz tablice ostrzegawcze (*uwaga – teren budowy*). Podczas wykonywania fundamentów i prac na wysokości należy wydzielić strefę roboczą (ogrodzić i wyposażyć w tablice ostrzegawcze *"uwaga – głębokie wykopy, uwaga – prace na wysokości"*).

Materiały niebezpieczne nie będą występować w trakcie budowy.

Materiały sypkie nie będą występować w trakcie budowy.

Tarcica gromadzona będzie w wydzielonej części placu budowy, skąd systematycznie będzie wywożona.

Dokumentacja budowy, dziennik budowy znajdować się będą w budynku tymczasowym usytuowanym na terenie posesji na czas budowy.

Opracował:

Mgr inż. Agata Basiak-Stanisławska

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt pn.: BUDOWA PARKU LINOWEGO zlokalizowanego miejscowości Aleksandrów Łódzki na dz. nr 479/3, 479/4–wykonany został zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane, właściwymi rozporządzeniami i przepisami szczegółowymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zawartą umową.

AGATA BASIAK-STANISŁAWSKA

zamieszkała:

43-340 Kozy

UL. Jaskółcza 31

UPR.BUD.16/08/SLOKK, SL-1377